



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ดังนี้ โครงการวางท่อเมนต์ประปา PVC หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๙๐๐.- บาท (--สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน--)
๔. รายละเอียดโครงการ วางท่อเมนต์ประปา PVC หมู่ที่ ๑ บ้านไร่  
ปริมาณงาน วางท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑๔๘ เมตร  
วางท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร  
วางท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๕๗๒ เมตร  
รวมวางท่อเมนต์ประปา PVC ระยะทาง ๓,๐๒๐ เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (--สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน--)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔
  - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย วันพนม
  - ๖.๒ นายวิรัตน์ ปัทมาลัย
  - ๖.๓ นายจักรกริศน์ เกื้อนประถัม

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนตึประปา PVC หมู่ที่ 1 บ้านไร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 (เผื่อ 2 %)	38.00	ท่อน	635.51	24,149.38	240.00	9,120.00	33,269.38
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 (เผื่อ 2 %)	586.00	ท่อน	387.85	227,280.10	150.00	87,900.00	315,180.10
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 (เผื่อ 2 %)	145.00	ท่อน	182.24	26,424.80	80.00	11,600.00	38,024.80
4	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	23.00	กระป๋อง	135.52	3,116.96	-	-	3,116.96
5	ข้องอ 90° PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	8.00	ตัว	79.44	635.52	-	-	635.52
6	ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	4.00	ตัว	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	-	-	-	-	-	-	391,826.76

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ

( สมชาย วันพนม )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายวิรัตน์ ปัทมาลัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายจักรกริศน์ เกื้อนประถัม )

นายช่างโยธา

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ 1 บ้านไร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน วางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 148 เมตร

วางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,300 เมตร

วางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 572 เมตร

รวมวางท่อเมนประปา PVC ระยะทาง 3,020 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรง เป็นเงิน(บาท)	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อเมนน้ำประปา	391,826.76	1.2708	497,933.45	-
	เงื่อนไข	-	-	-	-
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	-
	เงินประกันผลงานจ่ายหัก 0 %	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,933.45	-
	ขอกำหนดราคากลาง			497,000	-
	ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ

- 1.ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์และกรุงเทพฯ เดือน มิถุนายน 2559
- 2.ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมือง เดือน กรกฎาคม 2559 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท
- 3.ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างไว้เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างฯ และให้อธิบดีประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ

( สมชาย วันพนม )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายวิรัตน์ ปัทมาลัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายจักรกริศน์ เดือนประถัม )

นายช่างโยธา