องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ซอม 11 ซ2

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ดังนี้ โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมกลบบ่อตำบลบ้านไร่
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๗๐๐.- บาท (--สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน--)

๔. รายละเอียดโครงการ ปริมาณงาน ถนนที่เสียหายจากการเกิดอุทกภัย ตำบลบ้านไร่ จำนวน ๗ หมู่บ้าน
ลงลูกรังจำนวน ๓๔๕ เที่ยว ๆ ละ ๑๒ ลบ.ม. คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๔,๑๔๐ ลบ.ม.
ลงดินจำนวน ๙๒ เที่ยว ๆ ละ ๑๒ ลบ.ม. คิดเป็นปริมาตรดิน ๑,๑๐๔ ลบ.ม.
รถแบ็คโฮจำนวน ๓๖ ชั่วโมง

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (--สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน--)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย วันพนม

๖.๒ นายกรัญญ์กรณ์ ทองเข้ม

๖.๓ นายจักรกริศน์ เถื่อนประถัม

แบบ ปร.4

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมกลบบ่อตำบลบ้านไร่

สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 7 หมู่บ้าน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ปริมาตรลูกรัง	4,140.00	ลบ.ม.	95.87	396,901.80	-	-	396,901.80
2	ปริมาตรดิน	1,104.00	ลบ.ม.	39.68	43,806.72	-	-	43,806.72
3	แบ็คโฮ	36.00	ชม.	-	-	1,500.00	54,000.00	54,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	-	-	-	-	-	-	494,708.52

- คณกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างไว้เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างฯ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ

(สมชาย วันพนม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรัญญ์กรณ์ ทองเข้ม)

นักวิชาการจัดเก็บฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรกริศน์ เถื่อนประถัม)

นายช่างโยธา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมกลบบ่อตำบลบ้านไร่

สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 7 หมู่บ้าน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนกลบหลุมกลบบ่อตำบลบ้านไร่ จำนวน 7 หมู่บ้าน

ตามรายละเอียดแนบท้ายประมาณการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **ประมาณราคาเมื่อ** 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	วัสดุและค่าแรง เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซมถนน	494,708.52	-	494,708.52	-
	เงื่อนไข	-	-	-	-
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	-
	เงินประกันผลงานจ่ายหัก 0 %	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,708.52	-
	กำหนดราคากลาง			494,000	-
	ตัวอักษร (--สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน--)				

หมายเหตุ

1.ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์และกรุงเทพฯ เดือน มกราคม 2561

2. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

3.ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

- คณกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างไว้เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างฯ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ

(สมชาย วันพนม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรัญญ์กรณ์ ทองเข้ม)

นักวิชาการจัดเก็บฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรกริศน์ เถื่อนประถัม)

นายช่างโยธา