รายการประมาณการวัสดุก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่7 บ้านมิตรภาพ

ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่7 บ้านมิตรภาพ จำนวน 1 แห่ง ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายก่อนดำเนินการจำนวน 1 ป้าย และป้ายเมื่อดำเนินการเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณประปาหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่ที่7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนราชการ/หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ / ราคาน้ำมันดีเซล B7 27 บาท/ ลิตร 23 มีนาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	445,830.00	1.0000	445,830.00	อัตราราคางานต่อหน่วย
	เงื่อนไข				กองมาตรฐานงบประมาณ1
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				สำนักงบประมาณ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ธันวาคม 2563
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			445,830.00	
	ขอปรับเศษงบประมาณ			445,800.00	
	คิดปีนเงินงบประมาณ			445,800.00	
	ตัวอักษร		สี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตรศิริ เสมือนโพธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤทธิกร ใจวงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวราวุธ สุราภา)

รายการประมาณการวัสดุก่อสร้าง

โครงการ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่7 บ้านมิตรภาพ

ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่7 บ้านมิตรภาพ จำนวน 1 แห่ง ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายก่อนดำเนินการจำนวน 1 ป้าย และป้ายเมื่อดำเนินการเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณประปาหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่ที่7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนราชการ/หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ / ราคาน้ำมันดีเซล B7 27 บาท/ ลิตร 23 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		หน่วย	เมตร	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	และแรงงาน	
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล 200 เมตร								
	ความลึกบ่อ 0- 120 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	120.00	เมตร	2,080.00	249,600.00	-	-	249,600.00	อัตราราคางานต่อหน่วย
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17- 2532				-	-	-	-	กองมาตรฐานงบประมาณ1
	ความลึกบ่อ 121- 200 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	80.00	เมตร	1,663.00	133,040.00	-	-	133,040.00	สำนักงบประมาณ
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17- 2532					-	-	-	ธันวาคม 2563
2	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชม. (Pumping Test 10 hr.)	1.00	บ่อ	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00	"
3	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	"
4	เทคอนกรีตรอบบ่อ ขนาด 2 x 2 x 0.15 เมตร	1.00	บ่อ	1,160.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
5	ฝาปิดปากบ่อชนิด PVC	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	"
6	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	"
	(Submersible pump) มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า A.VC	-	-	-	-	-	-	-	
	พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	
7	สายไฟ VTC ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม	60.00	เมตร	31.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1- 1/2 นิ้ว ท่อนละ 3 เมตร รวมข้อต่อ	20.00	ท่อน	321.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
	รวมวัสดุและค่าแรง				445,830.00		-	445,830.00	