

รายการประมาณการวัสดุก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยมอัดแรงสำเร็จ หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน  
 ปริมาณ โดยรื้อถนนคอนกรีตเดิมและเทคอนกรีตใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 9.80 เมตร. ทน 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 39 ตารางเมตร  
 แล้ววางท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยมอัดแรงสำเร็จรูปใหม่ ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด  
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายก่อนดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายเมื่อดำเนินการเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ่อน้ำจาลอง เกือบวรรณ หมู่ที่ 4 พิกัดโครงการ E 591334 N 1769230

ส่วนราชการ/หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ / ราคาน้ำมันดีเซล 26.26 บาท/ ลิตร 8 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท		
	งานรื้อคอนกรีตถนนเดิม								
1	งานรื้อคอนกรีตเดิม	39.00	ตร.ม	-	-	111.83	4,361.37	4,361.37	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.95	ลบ.ม	320.00	624.00	50.00	97.50	721.50	
3	เหล็ก RB 6 mm. (14 เส้น)	0.03	ตัน	21,596.00	647.88	4,100.00	123.00	770.88	
4	เหล็ก RB 9 mm. (14 เส้น)	0.07	ตัน	22.00	1.54	4,100.00	287.00	288.54	
5	ลวดผูกเหล็ก ( 0.1 ตัน )	3.00	กก.	35.00	105.00	-	-	105.00	
6	ไม้แบบตามข้าง 2 ซ้ำง	9.80	เมตร	22.00	215.60	20.60	201.88	417.48	
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc	5.85	ลบ.ม	1,674.00	9,792.90	-	-	9,792.90	
8	ค่าปูนผิวคอนกรีต	39.00	ตร.ม	-	-	11.93	465.27	465.27	
9	งานหยอดยางมะตอย	12.00	เมตร	-	-	13.65	163.80	163.80	
	<b>รวมวัสดุและค่าแรง</b>				<b>11,386.92</b>		<b>5,699.82</b>	<b>17,086.74</b>	