

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนางสุจิตรา หลักเพชร

สถานที่ บริเวณถนนสายข้างบ้านนางสุจิตรา หลักเพชร หมู่ที่ 4 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ

แบบเลขที่ /2561

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F (รวมป้ายโครงการ)	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	140,829	1.3624	191,865	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกเพียง			191,865 <u>189,000</u>	
(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)					


หมายเหตุ ใช้ราคากลางอำเภอโกรกพระและราคาท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.นี้


ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นางสาวศีกัลยวีร์ โตสุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ศิริวรรณ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจประมาณการ
(นายสาธิต ศิริวรรณ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณวิศพล รุ่งโต) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายวัฒนา อ่อนเกิด) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวศีกัลยวีร์ โตสุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายสมยศ เกิดนิยม) นายกเทศมนตรี

บัญชีประมาณการ

งานโครงการ ก่อสร้างถนน คลส.สายข้างบ้านนางสุจิตรา หลักเพชร หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 78.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร พร้อมเสริมดินบดอัดแน่น ลงหินคลุกไหล่ทาง และทางขึ้นทางลงตามสภาพพื้นที่

สถานที่ ถนนสายข้างบ้านนางสุจิตรา หลักเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด และราคาท้องถิ่นอำเภอโกรกพระ เดือน ตุลาคม 2561 หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม/บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	220	ลบ.ม.	41.44	9,116	44.80	9,856	18,972	
2	งานรื้อถอนคอนกรีต (ขนย้าย)	72	ตร.ม.	-	-	70	5,040	5,040	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ซม. ²	48	1,635	78,480	-	-	78,480		
4	งานปูผิวคอนกรีต	312	ตร.ม.	-	-	11.98	3,737	3,737	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	16	ลบ.ม.	360	5,760	21.12	337	6,097	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Ø 6 มม. SR 24	0.490	ตัน	27,544	13,496	4,100	2,009	15,505	
	- Ø 12 มม. SR 24	0.053	ตัน	25,919	1,373	3,300	174	1,547	
6	- ลวดผูกเหล็ก	14	ก.ก.	33	462	-	-	462	
7	งานไม้แบบคิดตามยาวสองข้าง	78	เมตร	24.66	1,923	20.60	1,606	3,529	
8	งานรอยต่อคอนกรีต	52	เมตร	-	-	13.87	721	721	
9	- กระดาษขานอ้อย	1	แผ่น	350	350	-	-	350	
10	งานหินคลุกไหล่ทาง,ทางขึ้นลง	24	ลบ.ม.	266.23	6,389	-	-	6,389	
	รวม				117,349		23,480	140,829	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ

(นางสาวศีกัลยวีร์ โสสุวรรณ) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสาธิต ศิริวรรณ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิวัฒนา อ่อนเกิด) ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ

(นายสมยศ เกิดนิยม) ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ