การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ. ๕-๐๐๔๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางประมุง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๔๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับ, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร, งานต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร งานดินถมขยายปรับระดับคันทาง, งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร, งานผิวทางคอนกรีต ๒๘๐ ksc. (Cube) หนา ๐.๑๕ เมตร, งานหินคลุกปิดไหล่ทาง, งานป้ายจราจร และงานหลักกันโค้ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๖ ก.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๘๔๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง มีดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศุภเศรษฐ์ พุ่มไสว	ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิศักดิ์ ชูรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
๖.๓ นายพงษ์เทพ พันธ์ศิริ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	(ลงชื่อ).....	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางประมุง

ประเภท ทาง ระยะทาง **0.827** กิโลเมตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ. 5-0042 หมู่ที่ 7 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางประมุง

แบบเลขที่ **23/2564** จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 **น้ำมันดีเซล** ปั๊ม ปตท. อ.เมือง ราคาลิตรละ **29.36** บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,352,735.72	1.3607	1,840,667.5	**Factor F**
2	ประเภทป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ				- ภาษี 7%
2.2	ป้ายโครงการถาวร (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ที่จุดเริ่มต้นโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	**ราคาป้ายโครงการ รวมอยู่ในค่าแฟกเตอร์เอฟแล้ว				- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,840,667.49	
		คิดเป็นเงินประมาณ		**1,840,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)**			

เฉลี่ยราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ คิดเป็น 556.23 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภเศรษฐ์ พุ่มไสว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศักดิ์ ชูรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์เทพ พันธ์ศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ. 5-0042 หมู่ที่ 7 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 0.827 กิโลเมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,308.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,308.00	10.84	35,858.72	1.3607	14.75	48,792.96
2	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	575.00	109.33	62,864.75	1.3607	148.77	85,540.07
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	165.40	368.22	60,903.59	1.3607	501.04	82,871.51
4	ผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ 280 Ksc หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	3,308.00	316.33	1,046,419.64	1.3607	430.43	1,423,863.20
5	Expansion Joint	ม.	64.00	147.01	9,408.64	1.3607	200.04	12,802.34
6	Contraction Joint	ม.	264.00	113.01	29,834.64	1.3607	153.77	40,595.99
7	Longitudinal Joint	ม.	827.00	46.69	38,612.63	1.3607	63.53	52,540.21
8	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. 3 ศก. 0.30 ม.	ม.	35.00	1,026.93	35,942.55	1.3607	1,397.34	48,907.03
9	งานต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. 3 ศก. 0.60 ม.	ม.	2.00	1,719.95	3,439.90	1.3607	2,340.34	4,680.67
10	งานหินคลุกปิดไหล่ทางตามสภาพ	ลบ.ม.	99.24	218.87	21,720.66	1.3607	297.82	29,555.30
11	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายเตือน ต1- ต60, ต62, ต75)	ชุด	-	-	-	-	-	-
13	ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายบังคับ บ1)	ชุด	1.00	3,510.00	3,510.00	1.3607	4,776.06	4,776.06
14	ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายบังคับ บ33)	ชุด	2.00	2,110.00	4,220.00	1.3607	2,871.08	5,742.15
15	เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
15.1	งานหลักกันโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
15.2	งานGuard rail	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,352,735.72		รวม	1,840,667.49
							ปรับยอด	**1,840,000.00**

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,352,735.72

② ค่า **FACTOR F** งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ) ประมาณการ

(นายพงษ์เทพ พันธ์ศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน