

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ วางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา


วันที่

16 มิ.ย. 2563


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมยอดรวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	ขุดดิน	1,908.00	เมตร	0.00	0.00	24.75	47,223.00	47,223.00	
2	ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5	1,908.00	เมตร	45.56	86,928.48	40.00	76,320.00	163,248.48	
3	ข้อต่อตรง PVC. Ø 2"	477.00	อัน	18.69	8,915.13	0.00	0.00	8,915.13	
4	ข้องอ 90 PVC. Ø 2"	20.00	อัน	26.17	523.40	0.00	0.00	523.40	
5	สามทาง PVC. Ø 2"	1.00	อัน	39.25	39.25	0.00	0.00	39.25	
6	สามทางลด PVC. Ø 2" - 1/2"	110.00	อัน	45.60	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	
7	หัวอุด PVC. Ø 2"	1.00	อัน	21.80	21.80	0.00	0.00	21.80	
8	หัวอุด PVC. Ø 1/2"	110.00	อัน	3.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
9	บอลล์วาล์ว PVC. Ø 2"	5.00	อัน	203.30	1,016.50	0.00	0.00	1,016.50	
10	ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้น 8.5	27.00	ท่อน	44.86	1,211.22	0.00	0.00	1,211.22	
11	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	48.00	กระป๋อง	126.17	6,056.16	0.00	0.00	6,056.16	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง								<u>233,600.94</u>	


 (นายนิรัตน์ สดศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสัญญา จาบทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปฏิพัฒน์ นาคะเกศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง