แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงลานปูนตากพืชผลทางการเกษร หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมาบแก หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน กว้าง 40.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขอบลาน กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นางวีรภัทร อินปนาม ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ระยะดำเนินงานก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	376,117.72	1.3074	491,736.31	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,736.31	
	ขอใช้เงินเพียงงบประมาณที่ตั้งไว้			489,000.00	
	ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นางวีรภัทร อินปนาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากล

(นางวีรภัทร อินปนาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสโรชา หุตะมาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชาพงศ์ นุ่มวาที)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณราคา

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงลานปูนตากพืชผลทางการเกษร หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก

ปริมาณงาน กว้าง 40.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขอบลาน กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมาบแก หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก

ประมาณการโดย นางวีรภัทร อินปนาม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	60.00	ลบ.ม.	368.07	22,084.20		-	22,084.20	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240/กก/ตร.ซม.	144.00	ลบ.ม.	1,693.77	243,902.88	-		243,902.88	
3	ค่าเทลานคอนกรีตพร้อมขัดมัน	1,200.00	ตร.ม.		-	45.00	54,000.00	54,000.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-				
	เหล็กตะแกรง wire mesh	1,200.00	ตร.ม.	28.04	33,648.00		-	33,648.00	
	4 มม.@ 0.20X0.20 ม.								
	เหล็กDowel ข้ออ้อย 12 มม.@ 0.50ม.	0.40	ตัน	25,887.85	10,355.14	3,300.00	1,320.00	11,675.14	
5	ปูนซีเมนต์	48.00	ลูก	137.50	6,600.00		-	6,600.00	1ลูกเท่ากับ25ตร.ม.
6	หินคลุกไหล่ขอบลาน	8.50	ลบ.ม.	495.00	4,207.50		-	4,207.50	
					320,797.72		55,320.00	376,117.72	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นางวีรภัทร อินปนาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง