ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงระบบประปากลุ่มบ้านปากดง หมู่ที่ ๑ บ้านกระทุ่มทอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงระบบประปา และย้ายถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จากกลุ่มทรัพย์สมบูรณ์ไปติดตั้งที่กลุ่มบ้านปากดง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ประสานระบบท่อและไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ ตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๗....เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอุดม บุญทอง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายทวีชัย โพธิ์หยวก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังซ่าน เป็น กรรมการ
๓. นายพยน มูลโมค ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็น กรรมการ

<u>สรุปประมาณราคาก่อสร้าง</u>

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงระบบประปากลุ่มบ้านปากดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ---

เจ้าของแบบ อบต.แม่วงก์ **เจ้าของงาน** อบต.แม่วงก์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17/7/2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 1	66,437.95	1.3074	86,860.98	
2	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 2	90,000.00	1.0000	90,000.00	
3	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 3	22,882.00	1.0700	24,483.74	
4	รวมค่างานต้นทุนไม่พิจารณาปรับราคา รายการที่ 4	5,120.00	1.0700	5,478.40	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			206,823.12	
	ขอดำเนินการเพียง			200,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนบาทถ้วน)			

เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุดม บุญทอง)

ปลัด อบต.แม่วงก์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีชัย โพธิ์หยวก)

ผอ.กองช่าง อบต.วังชุ่น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพยน มูลโมค)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.แม่วงก์

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายพยน มูลโมค)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.แม่วงก์

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสำราญ พันธ์มหา)

นายก อบต.แม่วงก์

ประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงระบบประปากลุ่มบ้านปากดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ---

เจ้าของแบบ อบต.แม่วงก์ **เจ้าของงาน** อบต.แม่วงก์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17/7/2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง
1	งานก่อสร้างฐานรองรับถังประปาทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.							
	1.1. ดินขุด/ถมคืน	43.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,375.00	5,375.00
	1.2. ทรายหยาบ	3.64	ลบ.ม.	373.00	1,357.72	91.00	331.24	1,688.96
	1.3. คอนกรีต 1 :3 :5	0.80	ลบ.ม.	1,375.00	1,100.00	398.00	318.40	1,418.40
	1.4. คอนกรีต 1 :2 : 4	10.68	ลบ.ม.	1,559.00	16,650.12	306.00	3,268.08	19,918.20
	1.5. เหล็ก RB Ø 6 มม. น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น	0.022	ตัน	20,159.00	447.53	4,100.00	91.02	538.55
	1.6. เหล็ก RB Ø 9 มม. น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น	0.088	ตัน	19,159.00	1,682.16	4,100.00	359.98	2,042.14
	1.7. เหล็ก DB Ø 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	0.380	ตัน	18,655.00	7,088.90	3,300.00	1,254.00	8,342.90
	1.8. ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	9.80	กก.	26.00	254.80	0.00	0.00	254.80
	1.9. น้อตเพลาแข็ง Ø 32 มม. ยาว 85 ซม. ทำเกลียว 20 ซม.	12.00	ตัว	350.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1.10. งานไม้แบบ 80%	18.40	ตร.ม.	250.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	1.11. ค่าแรงไม้แบบ 100%	23.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,059.00	3,059.00
	1.12. งานย้ายหอถังสูงมาติดตั้ง	1.00	งาน					15,000.00
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 1							**66,437.95**
2	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 50 เมตร							
	3.1.ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร	50.00	ม.	1,800.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	-ลงท่อกรุ ขนาด Ø 6 นิ้ว (ชั้นความหนา 13.5)							
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 2							**90,000.00**
3	งานติดตั้งประสานระบบท่อ/ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ							
	3.1. ท่อพีวีซีพีวีซี Ø 2 นิ้ว (ชั้นความหนา 8.5)	15.00	ท่อน	182.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	3.2. เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00
	3.3. ข้องอ 90 องศา พีวีซี Ø2 นิ้ว (ชั้นความหนา13.5)	7.00	อัน	26.00	182.00	0.00	0.00	182.00
	รวมยอดยกไปค่างานต้นทุนรายการที่ 3							**3,602.00**

เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอุดม บุญทอง)
ปลัด อบต.แม่วงก์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทวีชัย โพธิ์หยวก)
ผอ.กองช่าง อบต.วังซ่าน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพยน มูลโมค)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.แม่วงก์

ลงชื่อ ประมาณราคา
(นายพยน มูลโมค)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.แต่วงก์

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายสำราญ พันธ์มหา)
นายก อบต.แม่วงก์