# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ .....2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวนณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 60 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | 417,910.00 | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | 417,910.00 | |
| | ขอเบิกเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น | 417,910.00 | |
| | (ตัวอักษร) | (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) | |

เฉลี่ย เมตร.ละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ที่ 211/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว และได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ จึงพร้อมลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมกา - เห็นชอบ

(นายณัฐธัญพงศ์ แสงเมือง) พ.จ.อ.

(ทองพูน บุญทอง)

2.ลงชื่อ..... กรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

(นายต่อพงษ์ กมขุนทด)

- อนุมัติ

3. ลงชื่อ..... กรรมการ (นายปัญญา เฉลียวชาติ)

(นายทรงวุฒิ นาคอ้น) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

**แหล่งที่มาวัสดุและแรงงาน**

1.ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ เดือนตุลาคม 2562 และร้านค้าท้องถิ่นบางส่วน

2. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง เดือน พฤศจิกายน 2562 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 25.00 - 56.99 บาท

3.ค่าแรงจากแนวทางวิธีรายละเอียดปฏิบัติกรมบัญชีกลางเดือน ตุลาคม 2560 ที่ มท. 0808.2/ว 2536 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ .....2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

คำนวนณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 60 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มงานที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | | | |
| | 1.1 งานคอกม้า | 148,835.74 | 1.3074 | 194,587.84 | |
| | 1.2 งานคอกแกะ-คอกแพะ | 161,635.79 | 1.3074 | 211,322.63 | |
| | 1.3 ค่าขนส่งรั้ว 3 ขนาด ( สระบุรี - นครสวรรค์) | 12,000.00 | 0.0000 | 12,000.00 | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | - เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 417,910.47 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | | 417,910.00 | |
| | (ตัวอักษร) | (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) | | | |

เฉลี่ย เมตร.ละ - บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ที่ 211/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว และได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ จึงพร้อมลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมก - เห็นชอบ

(นายณัฐธัญพงศ์ แสงเมือง) พ.จ.อ.

(ทองพูน บุญทอง)

2.ลงชื่อ..... กรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

(นายต่อพงษ์ กมขุนทด)

- อนุมัติ

3. ลงชื่อ..... กรรมการ (นายปัญญา เฉลียวชาติ)

(นายทรงวุฒิ นาคอ้น) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

**แหล่งที่มาวัสดุและแรงงาน**

1.ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ เดือนตุลาคม 2562 และร้านค้าท้องถิ่นบางส่วน

2. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง เดือน พฤศจิกายน 2562 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 25.00 - 56.99 บาท

3.ค่าแรงจากแนวทางวิธีรายละเอียดปฏิบัติกรมบัญชีกลางเดือน ตุลาคม 2560 ที่ มท. 0808.2/ว 2536 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กลุ่มงาน/งานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น

ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 140 เมตร 2. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 0.85 เมตร ยาว 100 เมตร

3. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 1.50 เมตร เส้นผ่า ศก. 20.00 เมตร ( รายละเอียดตามแบบ อบต. นครสวรรค์ออก กำหนด ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก กอง กรม

ประมาณการโดย นายทรงวุฒิ นาคอ้น เมื่อวันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) | | |
| 1 | **งานคอกม้า** | | | | | | | | |
| | **1.1 งานรั้ว แบบ 4 ราว สูง 1.50 ม. ยาว 62 เมตร ( รวมประตูเข้า-ออก ป2 1 จุด)** | | | | | | | | |
| | งานขุดดินและถมคืน | 5.460 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 682.50 | 682.50 | |
| | คอนกรีต 1:2:4 | 5.460 | ลบ.ม. | 1,674.45 | 9,142.50 | 391.00 | 2,134.86 | 11,277.36 | |
| | เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.3มม. | 1.57 | ท่อน | 485.00 | 759.51 | 200.70 | 314.30 | 1,073.81 | 20.07 กก/ท่อน |
| | เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 2.3มม. | 0.611 | ท่อน | 357.17 | 218.23 | 146.60 | 89.57 | 307.80 | 14.66 กก/ท่อน |
| | เหล็กแบน 3 นิ้ว หนา 4 มม. | 1.00 | ท่อน | 325.00 | 325.00 | 97.50 | 97.50 | 422.50 | |
| | น๊อตร้อยเสา 1/2 นิ้ว ยาว ไม่น้อยกว่า 0.16 เมตร | 4.00 | ตัว | 35.00 | 140.00 | - | - | 140.00 | |
| | กลอนประตูยาว 6 นิ้ว | 1.00 | ชุด | 120.00 | 120.00 | - | - | 120.00 | |
| | เสา ขนาด 6x6 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร | 26.00 | ต้น | 315.00 | 8,190.00 | 94.50 | 2,457.00 | 10,647.00 | |
| | คานรั้ว ขนาด 5x2.5 นิ้ว ยาว 2.45 เมตร | 100.00 | ท่อน | 200.00 | 20,000.00 | 60.00 | 6,000.00 | 26,000.00 | |
| | ดินร่วนปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 58.60 | ลบ.ม. | 182.00 | 10,665.20 | 5.00 | 293.00 | 10,958.20 | หนองปลิง |
| | หญ้านวลน้อยหรือหญ้ามาเล | 314.00 | ตร.ม. | 23.00 | 7,222.00 | 5.00 | 1,570.00 | 8,792.00 | |
| | **1.2 งานรั้ว แบบ 2 ราว สูง 0.85 ม. ยาว 100 เมตร ( รวมประตูเข้า-ออก ป1 1 จุด)** | | | | | | | | |
| | งานขุดดินและถมคืน | 8.610 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 1,076.25 | 1,076.25 | |
| | คอนกรีต 1:2:4 | 9.290 | ลบ.ม. | 1,674.45 | 15,555.64 | 391.00 | 3,632.39 | 19,188.03 | |
| | เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 0.433 | ท่อน | 962.00 | 416.55 | 417.60 | 180.82 | 597.37 | 41.76 กก/ท่อน |

กลุ่มงาน/งานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น

ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 140 เมตร 2. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 0.85 เมตร ยาว 100 เมตร

3. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 1.50 เมตร เส้นผ่า ศก. 20.00 เมตร ( รายละเอียดตามแบบ อบต. นครสวรรค์ออก กำหนด ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

**ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก กอง กรม

**ประมาณการโดย** นายทรงวุฒิ นาคอ้น เมื่อวันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) | | |
| | เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.3มม. | 4.333 | ท่อน | 485.00 | 2,101.51 | 200.70 | 869.63 | 2,971.14 | 20.07 กก/ท่อน |
| | เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 2.3มม. | 2.50 | ท่อน | 357.17 | 892.93 | 146.60 | 366.50 | 1,259.43 | 14.66 กก/ท่อน |
| | เหล็กกลม ศก. 6 มม. (7 เส้น ) | 0.0150 | ตัน | 21,101.87 | 316.53 | 4,100.00 | 61.50 | 378.03 | |
| | เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. (4 เส้น ) | 0.035 | ตัน | 18,373.83 | 643.08 | 3,300.00 | 115.50 | 758.58 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 1.065 | ตัน | 33.65 | 35.84 | - | - | 35.84 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 6.80 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 904.40 | 904.40 | |
| | ไม้แบบ | 3.10 | ลบ.ฟ. | 523.37 | 1,622.87 | - | - | 1,622.87 | |
| | ตะปู | 1.70 | กก. | 28.04 | 47.67 | - | - | 47.67 | |
| | เหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม. | 2.00 | ท่อน | 385.00 | 770.00 | 180.00 | 360.00 | 1,130.00 | 18 กก/ท่อน |
| | ล้อเลื่อน 3 นิ้ว ( แบบคู่ ) | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 90.00 | 180.00 | 780.00 | |
| | ล้อประคองคู่ | 2.00 | ชุด | 101.00 | 202.00 | 30.30 | 60.60 | 262.60 | |
| | เสา ขนาด 6x6 นิ้ว ยาว 1.35 เมตร | 41.00 | ต้น | 220.00 | 9,020.00 | 66.00 | 2,706.00 | 11,726.00 | |
| | คานรั้ว ขนาด 5x2.5 นิ้ว ยาว 2.45 เมตร | 80.00 | ท่อน | 200.00 | 16,000.00 | 60.00 | 4,800.00 | 20,800.00 | |
| | ทรายหยาบพร้อมปรับเกลี่ย | 31.40 | ลบ.ม. | 374.77 | 11,767.78 | 99.00 | 3,108.60 | 14,876.38 | |
| | **รวมค่าวัสดุ+แรงงาน** | | | | | | | **148,835.74** | |
| 2 | **งานคอกแกะ-คอกแพะ** | | | | | | | | |
| | **1.1 งานรั้ว แบบ 3 ราว สูง 1.20 ม. ยาว 140 เมตร ( รวมประตูเข้า-ออก ป1 4 จุด )** | | | | | | | | |

กลุ่มงาน/งานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น

ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 140 เมตร 2. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 0.85 เมตร ยาว 100 เมตร

3. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 1.50 เมตร เส้นผ่า ศก. 20.00 เมตร ( รายละเอียดตามแบบ อบต. นครสวรรค์ออก กำหนด ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก กอง กรม

ประมาณการโดย นายทรงวุฒิ นาคอ้น เมื่อวันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) | | |
| | งานขุดดินและถมคืน | 10.880 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | |
| | คอนกรีต 1:2:4 | 10.750 | ลบ.ม. | 1,674.45 | 18,000.34 | 391.00 | 4,203.25 | 22,203.59 | |
| | เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 1.733 | ท่อน | 962.00 | 1,667.15 | 417.60 | 723.70 | 2,390.85 | 41.76 กก/ท่อน |
| | เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.3มม. | 17.33 | ท่อน | 485.00 | 8,405.05 | 200.70 | 3,478.13 | 11,883.18 | 20.07 กก/ท่อน |
| | เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 2.3มม. | 10.00 | ท่อน | 357.17 | 3,571.70 | 146.60 | 1,466.00 | 5,037.70 | 14.66 กก/ท่อน |
| | เหล็กกลม ศก. 6 มม. (28 เส้น ) | 0.0620 | ตัน | 21,101.87 | 1,308.32 | 4,100.00 | 254.20 | 1,562.52 | |
| | เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. (14 เส้น ) | 0.124 | ตัน | 18,373.83 | 2,278.35 | 3,300.00 | 409.20 | 2,687.55 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 3.782 | ตัน | 33.65 | 127.26 | - | - | 127.26 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 27.20 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 3,617.60 | 3,617.60 | |
| | ไม้แบบ | 12.40 | ลบ.ฟ. | 523.37 | 6,491.46 | - | - | 6,491.46 | |
| | ตะปู | 6.80 | กก. | 28.04 | 190.67 | - | - | 190.67 | |
| | เหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม. | 6.00 | ท่อน | 385.00 | 2,310.00 | 180.00 | 1,080.00 | 3,390.00 | 18 กก/ท่อน |
| | ล้อเลื่อน 3 นิ้ว ( แบบคู่ ) | 8.00 | ชุด | 300.00 | 2,400.00 | 90.00 | 720.00 | 3,120.00 | |
| | ล้อประคองคู่ | 8.00 | ชุด | 101.00 | 808.00 | 30.30 | 242.40 | 1,050.40 | |
| | เสา ขนาด 6x6 นิ้ว ยาว 1.20 เมตร | 54.00 | ต้น | 265.00 | 14,310.00 | 79.50 | 4,293.00 | 18,603.00 | |
| | คานรั้ว ขนาด 5x2.5 นิ้ว ยาว 2.45 เมตร | 156.00 | ท่อน | 200.00 | 31,200.00 | 60.00 | 9,360.00 | 40,560.00 | |
| | ดินร่วนปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 80.00 | ลบ.ม. | 182.00 | 14,560.00 | 5.00 | 400.00 | 14,960.00 | |

กลุ่มงาน/งานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น

ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 140 เมตร 2. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 0.85 เมตร ยาว 100 เมตร

3. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง 1.50 เมตร เส้นผ่า ศก. 20.00 เมตร ( รายละเอียดตามแบบ อบต. นครสวรรค์ออก กำหนด ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก กอง กรม

ประมาณการโดย นายทรงวุฒิ นาคอ้น เมื่อวันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) | | |
| | หญ้านวลน้อยหรือหญ้ามาเล | 800.00 | ตร.ม. | 23.00 | 18,400.00 | 5.00 | 4,000.00 | 22,400.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุ+แรงงาน** | | | | | | | **161,635.79** | |
| 3 | ค่าขนย้ายรัวทัง 3 ขนาด ( สระบุรี - นครสวรรค์ ) | 1.00 | เที่ยว | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | **12,000.00** | |
| | | | | | | | | | |

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ที่ 211/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว และได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ จึงพร้อมลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐธัญพงศ์ แสงเมือง)

2.ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายต่อพงษ์ กมขุนทด)

3. ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายทรงวุฒิ นาคอ้น)

- เห็นชอบ
พ.จ.อ.
(ทองพูน บุญทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์อ

- อนุมัติ
(นายปัญญา เฉลียวชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

**แหล่งที่มาวัสดุและแรงงาน**

1.ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ เดือนตุลาคม 2562 และร้านค้าท้องถิ่นบางส่วน

2. ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง เดือน พฤศจิกายน 2562 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 25.00 - 56.99 บาท

3.ค่าแรงจากแนวทางวิธีรายละเอียดปฏิบัติกรมบัญชีกลางเดือน ตุลาคม 2560 ที่ มท. 0808.2/ว 2536 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560