แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3)บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5)ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,568,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 6,657,079.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วิทูรย์ บุญยะเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง รอง ปลัด อบต.เนินกว้าว

7.3 กฤตยา ตังคะอารีย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ

29 พฤษภาคม 2566 12:57:14

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3)บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5)ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีอื่นๆ

Class of Concrete	350
ส่วนผสมคอนกรีต	
1. คอนกรีตผสมเสร็จ	1,970.00
รวม	1,970.00

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3)บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5)ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

สาย ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001

ตอน (ช่วงกิโลเมตร 1+940 - กิโลเมตร 3+540)

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครสวรรค์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 32.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.79	เม.ย. 2566	
2	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	368.07	เม.ย. 2566	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	29,670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.56	เม.ย. 2566	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	28,490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.66	เม.ย. 2566	
5	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.	กก.	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99	เม.ย. 2566	

ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ

29 พฤษภาคม 2566 11:56:43

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3)บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5)ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

สาย ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001

ตอน (ช่วงกิโลเมตร 1+940 - กิโลเมตร 3+540)

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครสวรรค์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 32.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	(เบอร์18)	กก.	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99	เม.ย. 2566	
6	ยางมะตอยชนิดเอชีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	27,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.67	เม.ย. 2566	
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.30(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	25,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25,887.85	เม.ย. 2566	
8	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1นิ้วยาว4เมตรตราท่อน้ำไทย	ท่อน	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82.24	เม.ย. 2566	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3)บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5)ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

สาย ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001

ตอน (ช่วงกิโลเมตร 1+940 - กิโลเมตร 3+540)

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครสวรรค์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 32.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
9	หินคลุกหินคลุกราคาณโรงโม่	ตัน	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	เม.ย. 2566	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.79	เม.ย. 2566	
11	CapPVC.	ชุด	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	พ.ค. 2566	บันทึกสืบ
12	JOINTFILLER	ตร.ม.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	พ.ค. 2566	บันทึกสืบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3)บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5)ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFAC	ตร.ม.	9,600.000	14.86	142,656.00	1.3624	20.24	194,354.53
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	480.000	423.60	203,328.00	1.3624	577.11	277,014.06
	1.2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	1.2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEME	ลบ.ม.	480.000	390.27	187,329.60	1.3624	531.70	255,217.84
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม (PORTLAND CEMENT CONCRE	ตร.ม.	9,600.000	409.44	3,930,624.00	1.3624	557.82	5,355,082.13
6.2	3.1.2	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,600.000	57.00	91,200.00	1.3624	77.65	124,250.88
6.3	3.1.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	768.000	132.83	102,013.44	1.3624	180.96	138,983.11
6.4	3.1.4	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	192.000	164.47	31,578.24	1.3624	224.07	43,022.19
6.5	4	หินคลุกเสริมขอบไหล่ทางทั้งสองข้าง และทางขึ้น - ลง	ลบ.ม.	96.000	239.16	22,959.36	1.3624	325.83	31,279.83
	5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
7.1	5.1	งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ (ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27 + เสา ศศล)	ชุด	6.000	3,000.00	18,000.00	1.3624	4,087.20	24,523.20
	6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9.1	6.1.1	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	540.000	290.00	156,600.00	1.3624	395.09	213,351.84
								TOTAL	6,657,079.61

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	9,600.000	14.86	142,656.00	1.3624	20.24	194,354.53
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	480.000	423.60	203,328.00	1.3624	577.11	277,014.06
	1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	480.000	390.27	187,329.60	1.3624	531.70	255,217.84
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ

29 พฤษภาคม 2566 12:57:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	9,600.000	409.44	3,930,624.00	1.3624	557.82	5,355,082.13
5	3.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,600.000	57.00	91,200.00	1.3624	77.65	124,250.88
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	768.000	132.83	102,013.44	1.3624	180.96	138,983.11
7	3.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	192.000	164.47	31,578.24	1.3624	224.07	43,022.19
8	4. หินคลุกเสริมขอบไหล่ทางทั้งสองข้างและทางขึ้น - ลง	ลบ.ม.	96.000	239.16	22,959.36	1.3624	325.83	31,279.83

ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ

29 พฤษภาคม 2566 12:57:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
9	5.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ (ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27 + เสา คสล.)	ชุด	6.000	3,000.00	18,000.00	1.3624	4,087.20	24,523.20
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	540.000	290.00	156,600.00	1.3624	395.09	213,351.84
							รวมราคากลาง	6,657,079.61

ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ

29 พฤษภาคม 2566 12:57:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-001 สายบ้านเนินมะขามป้อม(หมู่ที่ 3) บ้านหนองหมัน-เลาะคลองลำเจ้าสร้อย-จรดบ้านหนองหูช้าง(หมู่ที่ 5) ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ

(ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิทูรย์ บุญยะเกตุ

(วิทูรย์ บุญยะเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤตยา ตังคะอารีย์

(กฤตยา ตังคะอารีย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ

29 พฤษภาคม 2566

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว โทร/โทรสาร ๐-๕๖๒๙-๗๐๙๐

ที่ - **วันที่** ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ที่ ๑๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง **แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** สำหรับการจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๔-๐๐๑ สายบ้านเนินมะขามป้อม (หมู่ที่ ๓) บ้านหนองหมัน –เลาะคลองลำเจ้าสร้อย – จรดบ้านหนองหูช้าง (หมู่ที่ ๕) ตำบลเนินกว้าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ในการนี้เพื่อการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอเชิญท่านเข้าประชุม **ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.** ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุม

(นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการ
- ทราบ

๑.....
(นายวิทูรย์ บุญยะเกตุ)

๒.....
(นางกฤตยา ตังคะอารีย์)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๔-๐๐๑
สายบ้านเนินมะขามป้อม (หมู่ที่ ๓) - บ้านหนองหมัน –เลาะคลองลำเจ้าสร้อย
-จรดบ้านหนองหูช้าง (หมู่ที่ ๕) ตำบลเนินกว้าว
วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ	ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)		
๒	นายวิทูรย์ บุญยะเกตุ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรรมการ)		
๓	นางกฤตยา ตังคะอารีย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กรรมการ)		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม แล้วที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ
ประธานกรรมการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าวที่ ๑๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๔-๐๐๑ สายบ้านเนินมะขามป้อม (หมู่ที่ ๓) บ้านหนองหมัน –เลาะคลองลำเจ้าสร้อย -จรดบ้านหนองหูช้าง (หมู่ที่ ๕) ตำบลเนินกว้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ซึ่งนายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ แจ้งเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และหน้าที่การพิจารณา กำหนดราคา กระบวนการคำนวณ โครงการงานก่อสร้าง ว่ามีอะไรบ้าง ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และเข้าใจได้

๑.๒ หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
๒.บัญชีราคาค่าแรง/ค่าดำเนินการ/ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตามหนังสือแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
๓.ราคาวัสดุก่อสร้าง จากราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖
๔. .ค่า Factor F งานทาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว. ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑.โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๔-๐๐๑ สายบ้านเนินมะขามป้อม (หมู่ที่ ๓) บ้านหนองหมัน –เลาะคลองลำเจ้าสร้อย -จรด บ้านหนองหูช้าง (หมู่ที่ ๕) ตำบลเนินกว้าว

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. โดยดำเนินการดังนี้

- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC หนา ๕ ซม.)
- งานหินคลุกเพื่อใช้ปรับระดับพื้นทางพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % M.P.D
- งานลงทรายหยาบรองพื้น
- งานก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม.หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
- งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง
- งานลงวัสดุหินคลุกเสริมขอบไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม.
- งานติดตั้งป้ายจราจร +เสา คสล.
- งานตีเส้นจราจรใช้สีเทอร์โมพลาสติก (บนผิวทางใหม่)
- งานป้ายโครงการก่อสร้างของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าวเป็นผู้กำหนด

งบประมาณจาการคำนวณราคา ๖,๕๖๘,๕๐๐.- บาท
(-หกล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ ประธานกรรมการฯ	ขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านตรวจสอบ รายละเอียดโครงการเอกสาร/แบบแปลน/ประมาณราคา/แผนผังโครงการ และวงเงินงบประมาณ สำหรับการประมาณราคาให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง และใช้ราคาตามจริงหรือไม่ ถ้าครบถ้วน ขอมติที่ประชุมว่าเป็นโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของทางราชการ
นายวิทูรย์ บุญยะเกตุ กรรมการฯ	ตามที่ท่านประธานกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความรายละเอียด ประกอบการประมาณการเรียบร้อยแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของทางราชการ
มติที่ประชุม	**เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ราคา ๖,๖๕๗,๐๗๙.๖๑ .- บาท** **(-หกล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)**
ระเบียบวาระที่ ๔	**เรื่องอื่นๆ** -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดรายงานการประชุม
(นางกฤตยา ตังคะอารีย์)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ)
ประธานกรรมการ