บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทร.๐-๕๖๒๙-๗๐๙๐

ที่ นว ๗๙๕๐๒/ **วันที่** ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลาง

.....

เรียน **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ได้ดำเนินการ**จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแยกบ้านนางจาด ตาเต็ง-ถึงที่ดินนายสนม อนุยูร หมู่ที่ ๔ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์** โดยพิจารณาราคากลางจ้างเหมาในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญ สมรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว อ.โกรกพระ จ. นครสวรรค์ โทร.๐-๕๖๒๙-๗๐๙๐
ที่ นว ๗๙๕๐๒/ **วันที่** ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว**

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาและกำหนดราคา**โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกบ้านนางจาด ตาเต็ง-ถึงที่ดินนายสนม อนุยูร หมู่ที่ ๔ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการพิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **๓๐๑,๐๐๐.-** บาท **(-สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัตน์ เหล่าเขตกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางธิดารัตน์ ฉ่ำกลิ่น)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางทองห่อ พึ่งตระกูล)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเทพ เพ็ญจันทรี)

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกบ้านนางจาด ตาเต็ง-ถึงที่ดินนายสนม อนุยูร หมู่ที่ ๔ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์**

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๒๙๗,๐๐๐.-** บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป **ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๑๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตร.ม.,งานลงวัสดุหินคลุกเสริมขอบไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.,งานป้ายโครงการก่อสร้างของอบต.เนินกว้าว**

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙** เป็นเงิน **๓๐๑,๐๐๐.-** บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ **สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์**

๕.๒ **ราคาท้องถิ่นจากร้านค้าวัสดุท้องที่อำเภอโกรกพระ**

๕.๓ **บัญชีแรงงานของสำนักงบประมาณ**

๕.๔ **แรงงานท้องถิ่นอำเภอโกรกพระ**

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.	**นายวิรัตน์**	**เหล่าเขตกิจ**	**ตำแหน่ง ปลัด อบต.เนินกว้าว**	**ประธานกรรมการ**
๖.๒	**นายชูศักดิ์**	**กลิ่นเจริญ**	**ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง**	**กรรมการ**
๖.๓	**นางธิดารัตน์**	**ฉ่ำกลิ่น**	**ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ**	**กรรมการ**
๖.๔	**นางทองห่อ**	**พึ่งตระกูล**	**ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม ม.๔**	**กรรมการ**
๖.๕	**นายสุเทพ**	**เพ็ญจันทร์**	**ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม ม.๔**	**กรรมการ**

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง อบต.เนินกว้าว โทร/โทรสาร 0-5629-7090

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนางจาด ตาเต็ง - ถึงที่ดิน นายสนม อนุยูร กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 216.00 ม.

เจ้าของงาน อบต.เนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานออกแบบแปลน/รายการ กองช่าง อบต.เนินกว้าว โทร/โทรสาร 0-5629-7090

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor (F)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานทาง**	221,357.83	1.3624	301,577.91	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			301,577.91	
	หรือคิดเป็นเงินประมาณ			301,000.00	
	(เงินสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายวิรัตน์ เหล่าเขตกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายเจริญ สมรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนางจาด ตาเต็ง - ถึงที่ดินนายสนม อนุยูร
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 216.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานดำเนินการ อบต.เนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2553

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นทาง (เดิม) ขนาดเบา	648.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.64	1,062.72	1,062.72	
2	ท่อพีวีซี (8.5) Ø 4"	1.00	ท่อน	1,200.00	1,200.00	440.00	440.00	1,640.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	32.40	ลบ.ม.	350.47	11,355.23	20.26	656.42	12,011.65	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	97.20	ลบ.ม.	1,599.69	155,489.87	0.00	0.00	155,489.87	
4.1	ค่าปูผิวคอนกรีต	648.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.78	7,633.44	7,633.44	
5	งานเหล็กเสริม	0.36	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ø 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	648.00	ตร.ม.	24.00	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00	
5.2	เหล็ก RB ø 15 มม.	0.36	ตัน	15,819.53	5,695.03	0.00	0.00	5,695.03	
6	งานไม้แบบ	216.00	เมตร	24.67	5,328.72	20.60	4,449.60	9,778.32	
7	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	129.00	ม.	0.00	0.00	12.98	1,674.42	1,674.42	
7.1	ยางมะตอย	50.00	ลิตร	15.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	รวมยอดยกไป				195,370.85		15,916.60	211,287.45	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนางจาด ตาเต็ง - ถึงที่ดินนายสนม อนุยูร
กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 216.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานดำเนินการ อบต.เนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2553

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				195,370.85		15,916.60	211,287.45	
8	กระดาษชานอ้อย	1.00	แผ่น	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
9	ท่อ PVC ø ¾" (8.5)	6.00	ท่อน	51.40	308.40	0.00	0.00	308.40	
10	หินคลุกเสริมขอบไหล่ทางสองข้าง	32.40	ลบ.ม.	259.00	8,391.60	29.95	970.38	9,361.98	
11	ป้ายโครงการก่อสร้างของ อบต.	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ในค่าFactor (F)
	รวมยอดทั้งสิ้น				204,470.85		16,886.98	221,357.83	