

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ราคาน้ำมันดีเซลที่ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

งานวางป่าชุดตอ

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา)	=	1.72	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	=	3.63	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขนาดหนัก)	=	5.46	บาท/ตร.ม.

งานรื้อถอนคันทางเดิมแล้วขุดทับ

- ลูกตั้ง 10 ซม. ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	10.13	บาท/ตร.ม.
- หินคลุก 10 ซม. ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	13.16	บาท/ตร.ม.
- ผิว AC 5 ซม. ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	10.58	บาท/ตร.ม.

งานตัดดิน

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ชั้นรูปคันทาง : ดิน - ตึก)	=	7.63	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนทิ้ง.....กม.	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
- รวม	=	7.63	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขยายตัว = X1.25.....	=	9.54	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ชั้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	19.96	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	29.50	บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกกรพระ จังหวัดนครสวรรค์

ราคาน้ำมันดีเซลที่ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

งานดินถมคันทาง

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	8.33	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน.....)	=	20.69	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง	=	11.14	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	40.16	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยิบตัว (..... x 1.60)	=	64.26	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัดแต่งชั้นบด : งานตัดแต่งชั้นบด.....)	=		บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ.....)	=	43.68	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	107.94	บาท/ลบ.ม.

งานพื้นที่ทางหินคลุก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	180.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง	=	132.52	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	312.52	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยิบตัว (..... x 1.50)	=		บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) : บดทับ.....)	=		บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	312.52	บาท/ลบ.ม.

