

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแบบ จากถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 - 8 ถึง เหมืองหินน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2

ราคาน้ำมันดีเซลที่ 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

**1.งานถางป่าขุดตอ**

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา)	=	1.79	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	=	3.83	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขนาดหนัก)	=	5.77	บาท/ตร.ม.

**2.งานรื้อถอนคันทางเดิมแล้วทับ**

- ดิน 10 ซม. ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	8.00	บาท/ตร.ม.
- หินคลุก 10 ซม. ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	14.77	บาท/ตร.ม.
- ผิว AC 5 ซม. ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	11.85	บาท/ตร.ม.

**3.งานตัดดิน**

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)	=	7.63	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขมทิ้ง.....กม.	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
- รวม	=	7.63	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขยายตัว = ..... x .....1.25.....	=	9.54	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	19.96	บาท/ลบ.ม.
<b>ค่างานคันทาง</b>	=	<b>29.50</b>	บาท/ลบ.ม.

**รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างขั้นต่อหน่วย**

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 - 8 ถึง เขื่อนอั้งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2

ราคาน้ำมันดีเซลที่ 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

**4.งานดินถมคันทาง**

- ค่าวัสดุจากแหล่ง =
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน.....) =
- ค่าขนส่ง =
- รวม =
- ส่วนยิบตัว (..... x 1.60) =
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัดแต่งชั้นบนได้ : งานตัดแต่งชั้นบนได้.....) =
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ.....) =

	8.33	บาท/ลบ.ม.
	20.04	บาท/ลบ.ม.
	10.99	บาท/ลบ.ม.
	39.36	บาท/ลบ.ม.
	62.98	บาท/ลบ.ม.
	7.47	บาท/ลบ.ม.
	42.33	บาท/ลบ.ม.
<b>รวมค่าจ้างขั้นต่อหน่วย</b>	<b>112.78</b>	บาท/ลบ.ม.

**5.งานพื้นที่ทางหินคลุก**

- ค่าวัสดุที่แหล่ง =
- ค่าขนส่ง =
- รวม =
- ส่วนยิบตัว (..... x 1.50) =
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) : บดทับ.....) =

	180.00	บาท/ลบ.ม.
	57.95	บาท/ลบ.ม.
	237.95	บาท/ลบ.ม.
	356.93	บาท/ลบ.ม.
	91.21	บาท/ลบ.ม.
<b>รวมค่าจ้างขั้นต่อหน่วย</b>	<b>448.14</b>	บาท/ลบ.ม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 - 8 ถึง เขื่อนกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 850 ม. หน้า 0.15 ม.

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลากำหนด

ราคามันดีเขตที่ 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาพาณิชย์ จ.นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ลง(บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งที่มา
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ม. <sup>3</sup>	1,719.63					1,719.63	ราคา สมง.พาณิชย์ จ.นครสวรรค์
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	ม. <sup>3</sup>	1,400.00					1,400.00	ราคา สมง.พาณิชย์ จ.นครสวรรค์
3	ทรายหยาบ (ท่าทราย)	ม. <sup>3</sup>	300.00	28.00	106.66			406.66	ราคาสืบ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 4 x 6 มม. @ 0.30 ม.	ม. <sup>2</sup>	30.00					30.00	ราคาสืบ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. Ø 19 มม.	ตัน	25,742.99	28.00	47.77	80.00	2,900.00	28,770.76	ราคา สมง.พาณิชย์ จ.นครสวรรค์ (ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อและลากพ่วง)
6	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. Ø 12 มม.	ตัน	26,899.54	28.00	47.77	80.00	3,300.00	30,327.31	ราคา สมง.พาณิชย์ จ.นครสวรรค์ (ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อและลากพ่วง)
7	หินคลุก	ม. <sup>3</sup>	180.00	15.00	57.95			237.95	ราคาสืบ ไร่จิมมีร์วัฒน์ ต.นากลาง อ.ไทรกพระ จ.นครสวรรค์
8	ดินถม	ม. <sup>3</sup>	8.33	1.00	10.99			19.32	ราคาสืบ