

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

เส้นทางสาย บริเวณบ้านดงจันทน์ หมู่ที่ 2 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ปริมาณงาน จำนวน 1 งาน

แบบเลขที่ กปก.ส.ลย 14/64

ประมาณราคาตาม ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงจันทน์ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	367,202.24	1.3607	499,652.09	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		499,652.09	
		คิดเป็นเงินประมาณ		499,600.00	


(ตัวอักษร) สีสันเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน

* หมายเหตุ

- รายการคำนวณค่าใช้จ่ายอ้างอิงตามรายการคำนวณของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลาดยาว
- อ้างอิงตามแบบเลขที่ กปก.ส.ลย 14/64

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางกัญญกร วิสิทธิ์พานิช)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายไพจิตร เหมอ่อนครุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคงจันทน์ ตำบลเนินขี้เหล็ก
 เส้นทางสาย บริเวณบ้านคงจันทน์ หมู่ที่ 2 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
 ปริมาณงาน จำนวน 1 งาน
 แบบเลขที่ กปก.ส.ลย 14/64
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
รายการท่อ, อุปกรณ์ และค่าแรง									
1	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 Dia 110 มม.	1,010.00	เมตร	129.00	130,290.00	88.00	88,880.00	219,170.00	
2	ท่อ SP (ปลอก) Dia 200 มม. (ขุดวาง)	8.00	เมตร	1,464.00	11,712.00	131.00	1,048.00	12,760.00	
3	ท่อ PB Dia 25 มม.SDR 1.3.5	15.00	เมตร		960.00	9.00	135.00	1,095.00	
4	ท่อ G/S Dia 2 นิ้ว	10.00	เมตร	240.00	2,400.00	19.00	190.00	2,590.00	
5	ท่อ G/S Dia 4 นิ้ว	8.00	เมตร	578.50	4,628.00	69.00	552.00	5,180.00	
6	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดได้คืน(รวมทึบกุญแจ) Dia 100 มม.	2.00	ชุด	5,330.00	10,660.00	440.00	880.00	11,540.00	
7	หัวดับเพลิง(ครบชุด) dia 100 มม. (ไม่รวมสามทาง)	2.00	ชุด	13,800.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Dia 100X100X100 มม.	5.00	ตัว	1,460.00	7,300.00	260.00	1,300.00	8,600.00	
9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Dia 200X100X200 มม.	1.00	ตัว	3,480.00	3,480.00	520.00	520.00	4,000.00	
10	เหล็กหล่อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Dia 100 มม.	1.00	ตัว	970.00	970.00	260.00	260.00	1,230.00	
11	หน้างานเหล็กเหนียว(รวมค่าเชื่อม) Dia 100 มม.	4.00	ตัว	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
12	หน้างานตาบอด Dia 100 มม.	4.00	ตัว	295.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
13	น๊อตครีคและปะเก็นยาง (Hot dip G) Dia 100 มม.	24.00	ชุด	230.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
14	น๊อตครีคและปะเก็นยาง (Hot dip G) Dia 200 มม.	2.00	ชุด	385.00	770.00	-	-	770.00	
15	รีดแยกเหล็กหล่อสำหรับท่อ PE Dia 110 มม.	1.00	ตัว	855.00	855.00	260.00	260.00	1,115.00	
16	ท่อนสั้นPE100 พร้อมหน้างาน+stubend(PN6) Dia 110 มม.(-1ม.)	16.00	ชุด	812.00	12,992.00	260.00	4,160.00	17,152.00	
17	ท่อนสั้นPE100 พร้อมหน้างาน+stubend(PN6) Dia 225 มม.(-1ม.)	2.00	ชุด	2,619.00	5,238.00	520.00	1,040.00	6,278.00	
18	ข้อต่อตรง PB Dia 25X1 นิ้ว	1.00	ตัว	106.00	106.00	-	-	106.00	
19	ข้องอ PB Dia 25X25 มม.	1.00	ตัว	104.00	104.00	-	-	104.00	
20	อุปกรณ์อุดปลายท่อเมนรอง PB Dia 25 มม.	1.00	ชุด	52.00	52.00	-	-	52.00	
21	พื้น คสล.หล่อสำเร็จ กว้าง 0.55 ม. สำหรับท่อ 100-160 มม.	6.00	เมตร	372.00	2,232.00	55.00	330.00	2,562.00	
22	ทรายรองท่อ กปก.สาขาลาดยาว	32.00	ลบ.ม.	374.77	11,992.64	-	-	11,992.64	
23	หลัก คสล. แสดงแนวท่อและสิ้นสุดการวางท่อ	5.00	ต้น	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
รวมยอดยกไป					245,541.64		99,555.00	345,096.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางกัญญกร วิสิทธิ์พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นายวิรัตน์ เหมอินครุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก


โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ ตำบลเนินขี้เหล็ก
 เส้นทางสาย บริเวณบ้านดงจันทน์ หมู่ที่ 2 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
 ปริมาณงาน จำนวน 1 งาน
 แบบเลขที่ กปก.ส.ลย 14/64
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	รวมยอดยกมา				245,541.64		99,555.00	345,096.64	
24	ซ่อมแซมถนนลาดยาง	4.00	ตร.ม.	310.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
25	ซ่อมถนนคอนกรีต	4.80	ตร.ม.	550.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
26	ซ่อมทางเท้าคอนกรีต	18.40	ตร.ม.	290.00	5,336.00	-	-	5,336.00	
27	ค่าขุดเจาะถนนคอนกรีต ลาดยาง (บาท/เมตร)	22.00	เมตร	-	-	40.00	880.00	880.00	
28	ค่าขนเศษวัสดุ (บาท/ลบ.ม.)	2.32	ลบ.ม.	-	-	80.00	185.60	185.60	
29	ค่าทดสอบท่อ - ล้างท่อ Dia 100 - 200 มม. (บ/500 ม.)	3.00	จุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
30	ค่าคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในท่อ Dia 100 - 200 มม. (บ/1,000 ม.)	2.00	จุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
31	แท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ 90 Dia 100 มม. (ไม่ตอกเสาเข็ม)	1.00	จุด	140.00	140.00	-	-	140.00	
32	แท่นคอนกรีตยึดสามทาง Dia 100 มม. (ไม่ตอกเสาเข็ม)	5.00	จุด	140.00	700.00	-	-	700.00	
33	แท่นคอนกรีตยึดสามทาง Dia 200 มม. (ไม่ตอกเสาเข็ม)	1.00	จุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
34	แท่นประตุน้ำ	2.00	จุด	230.00	460.00	-	-	460.00	
35	คอนกรีตยึดหีบประตุน้ำ	2.00	จุด	160.00	320.00	-	-	320.00	
	รวมราคา ข้อ 1				259,877.64		100,620.60	360,498.24	
	ค่าขนส่ง								
	ค่าขนส่ง กทม. - ลาดยาว รถ 10 ล้อ (คิเชล 28.00 - 28.99 บ./ล.)	1.00	เที่ยว	6,704.00	6,704.00	-	-	6,704.00	
	รวมราคา ข้อ 2				6,704.00		-	6,704.00	
	รวมค่างาน (ข้อ 1+2)							367,202.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							367,202.24	

เป็นเงิน สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสองบาทสี่สิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางกัญกร วิสิทธิ์พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ