

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร 5

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมบริเวณกลุ่มบ้านร่วมใจ หมู่ที่ 2  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ ตำบลเนินชัยเหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 245 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม.  
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐาน อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ 2-204  
 ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ E 594829 N 1749817 จุดสิ้นสุดโครงการ E 595046 N 1749900  
 ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินชัยเหล็ก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,674.95	1.3607	493,491.81	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานอำนวยราชการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			493,491.81	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			493,000.00	
	<b>ตัวอักษร สีแสดเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน</b>				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.245 กม  
 ปริมาณงานจำนวน 980 ตรม เฉลี่ยราคา ตรม ละ 503.06 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางกัญญากร วิสิทธิ์พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินชัยเหล็ก

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวพิรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ปร 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมบริเวณกลุ่มบ้านรวมใจ หมู่ที่ 2  
 ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ ตำบลเนินชัยเหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 245 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม.  
 โหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐาน อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ 2-204

ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ E 594829 N 1749817 จุดสิ้นสุดโครงการ E 595046 N 1749900

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินชัยเหล็ก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (ราคาต่อหน่วย x ปริมาณ) (บาท)	FN (Factor F)	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง
				(ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน) (บาท)				(ราคาต่อหน่วย xFN)xปริมาณ
1	งานปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตรม	1078	1.76	1,897.28	1.3607	2.39	2,581.63
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบม	49	217.11	10,638.39	1.3607	295.42	14,475.66
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม	ตรม	980	336.30	329,578.41	1.3607	457.61	448,457.34
4	Expansion Joint	ม	16	168.73	2,699.68	1.3607	229.59	3,673.45
5	Contraction Joint	ม	80	142.38	11,390.40	1.3607	193.74	15,498.92
6	งานโหล่ทางหินคลุกปรับแต่งเกลี่ย	ลบม	14.70	440.19	6,470.79	1.3607	598.97	8,804.81
TOTAL								
					362,674.95			493,491.81

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 362,674.95

(4)ค่า Factor F งานก่อสร้าง ทาง


= 1.3607

(7)ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = 4 x 6

= 493,491.81

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางกัญญกร วิสิทธิพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินชัยเหล็ก

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิโรจน์ เหมือนนครุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวพีรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด