

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ - หมู่ที่ 6 บ้านดงฉัตรหวาย - หมู่ที่ 5 บ้านหนองไร่ ตำบลเนินซี้เหล็ก

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านสวนขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ ตำบลเนินซี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 512 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,072 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐาน อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล 2-202

ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ E 590179 N 1752070 จุดสิ้นสุดโครงการ E 590078 N 1751664

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินซี้เหล็ก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,320,864.52	1.3607	1,797,300.35	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานอำนวยกาาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,797,300.35	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,797,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ความยาวถนนทั้งโครงการ

0.512 กม.


ปริมาณงานจำนวน

3072 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

584.96 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวพิรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินซี้เหล็ก

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิโรจน์ เหมอินครุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวพิรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ปร 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ - หมู่ที่ 6 บ้านดงฉัตรหวาย - หมู่ที่ 5 บ้านหนองไร่ ตำบลเนินชีเหล็ก

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านสวนขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ ตำบลเนินชีเหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 512 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,072 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐาน อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล 2-202

ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ E 590179 N 1752070 จุดสิ้นสุดโครงการ E 590078 N 1751664

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินชีเหล็ก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน) (บาท)	ราคาทุน (ราคาต่อหน่วย x ปริมาณ) (บาท)	FN (Factor F)	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง (ราคาต่อหน่วย x FN) x ปริมาณ
1	งานปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3277	1.79	5,865.47	1.3607	2.44	7,981.15
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	154	468.10	71,900.16	1.3607	636.94	97,834.55
3	งานผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์ หนา 0.15 ม	ตร.ม.	3072	379.73	1,166,520.32	1.3607	516.69	1,587,284.20
4	Expansion Joint	ม.	72	168.90	12,160.80	1.3607	229.82	16,547.20
5	Contraction Joint	ม.	234	142.03	33,235.02	1.3607	193.26	45,222.89
6	Longitudinal Joint	ม.	512	41.33	21,160.96	1.3607	56.24	28,793.72
7	งานไหล่ทางหินคลุกปรับแต่งเกลี่ย	ลบ.ม.	30.72	326.23	10,021.79	1.3607	443.90	13,636.64
TOTAL					1,320,864.52			1,797,300.35

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,320,864.52

(4)ค่า Factor F งานก่อสร้าง ทาง

= 1.3607

(7)ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = 4 x 6

= 1,797,300.35

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวพิรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน


ลงชื่อ


(นายวิโรจน์ เหมออนครุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวพิรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ