

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายอวัชชัย จันทนา หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐาน อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ 2-202

ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ E 594719 N 1748555 จุดสิ้นสุดโครงการ E 594608 N 1748571

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	294,551.45	1.3624	401,296.89	Factor F (ปกติ)	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
3	ประเภทงานอำนวย				- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			401,296.89		
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			401,000.00		
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน				

ความยาวถนนทั้งโครงการ

0.115 กม


ปริมาณงานจำนวน

690 ตรม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

581.16 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวพีรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

ลงชื่อ

  
(นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

  
(นางสาวพีรญา อำนวยสาร)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ปร 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายวิชชัย จันทนา หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดงจันทน์ ตำบลเนินฆ้อเหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐาน อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด 2-202

ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ E 594719 N 1748555 จุดสิ้นสุดโครงการ E 594608 N 1748571

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อเหล็ก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (ราคาต่อหน่วย x ปริมาณ) (บาท)	FN (Factor F)	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง (ราคาต่อหน่วย x FN) x ปริมาณ
				(ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน) (บาท)				
1	งานปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	736	1.79	1,317.44	1.3624	2.44	1,794.88
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35	468.10	16,149.45	1.3624	637.74	22,002.01
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม	ตร.ม.	690	376.73	259,941.40	1.3624	513.25	354,144.16
4	Expansion Joint	ม.	12	173.88	2,086.56	1.3624	236.89	2,842.73
5	Contraction Joint	ม.	54	147.59	7,969.86	1.3624	201.08	10,858.14
6	Longitudinal Joint	ม.	115	42.05	4,835.75	1.3624	57.29	6,588.23
7	งานไหล่ทางหินคลุกปรับแต่งเกลี่ย	ลบ.ม.	6.90	326.23	2,250.99	1.3624	444.46	3,066.74
TOTAL					294,551.45			401,296.89

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 294,551.45

(4)ค่า Factor F งานก่อสร้าง ทาง

= 1.3624

(7)ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = 4 x 6

= 401,296.89

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวพีรญา อำนวยสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อเหล็ก

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ)

(นางสาวพีรญา อำนวยสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด