สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

ประเภทงาน **ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

เส้นทางสาย บริเวณสายกลุ่มบ้านร่วมใจ **4.00** เมตร ยาว **290** เมตร

หนา **0.15** เมตร ไหล่ทางกว้าง **0.20** เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า **1,160** ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 **ธันวาคม** 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภท ถนน คสล.	381,874.61	1.3624	520,265.96	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		520,265.96	
		คิดเป็นเงินประมาณ		520,000.00	

(ตัวอักษร) *ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน*

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 448.28 บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนเดช ระพิพันธุ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บริเวณสายกลุ่มบ้านร่วมใจ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน กว้าง **4.00** เมตร ยาว **290** เมตร หนา **0.15** เมตร ไหล่ทางกว้าง **0.20** เมตร.

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ราคาน้ำมัน 27.46 บาทต่อลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานถนน								
1	งานปรับพื้นทาง	1,160.00	ตร.ม.	-	-	1.69	1,960.40	1,960.40	
2	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น(แรงคน)	58.00	ลบ.ม.	187.00	10,846.00	49.50	2,871.00	13,717.00	
3	งานคอนกรีต (280 ksc. รูปลูกบาศก์)	174.00	ลบ.ม.	1,635.51	284,578.74	-	-	284,578.74	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,160.00	ตร.ม.	-	-	11.98	13,896.80	13,896.80	
5	งานเหล็กเสริม								
	-Wriemesh 0.20 m.x0.20 m.x4 mm.	1,160.00	ตร.ม.	31.00	35,960.00	5.00	5,800.00	41,760.00	
	-เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.40	ตัน	22,155.14	8,862.06	2,900.00	1,160.00	10,022.06	
6	แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว 0.60x1.20 เมตร	1.88	แผ่น	20.00	37.50	-	-	37.50	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	108.00	เมตร	-	-	13.87	1,497.96	1,497.96	
9	งานลูกรังไหล่ทาง	17.40	ลบ.ม.	130.00	2,262.00	-	-	2,262.00	
10	งานไม้แบบ								
	-ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	290.00	เมตร	-	-	20.60	5,974.00	5,974.00	
	-ไม้แบบ คิด 20%	15.00	ลบ.ฟ.	411.21	6,168.15	-	-	6,168.15	
	รวมเป็นเงิน				348,714.45		33,160.16	**381,874.61**	

(ตัวอักษร) *สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์*

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนเดช ระพิพันธุ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง