



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันประคองน้ำลำคลองหนองบอนเพื่อป้องกันน้ำท่วม

พื้นที่ หมู่ที่ 5, 6, 10 และ หมู่ที่ 11

ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมคันประคองน้ำลำคลองหนองบอน เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หมู่ที่ 5 , 6 , 10 , 11 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง ฯจังหวัดนครสวรรค์ โดยดำเนินการซ่อมแซมคันประคองน้ำลำคลองหนองบอนที่ชำรุด จากบริเวณประตูน้ำวังหิน ถึง บริเวณสะพานฟากคลอง โดยแบ่งเป็นงานดินขุด และงานดินถมรายละเอียดดังนี้

**ช่วงที่ 1** คัดงานดินขุดโดยใช้ดินจากภายในลำเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงมาดำเนินการจากบริเวณ STA 0 + 000 ถึง บริเวณ STA 0 + 250 เว้นช่วงไม่ได้ดำเนินการ 50 เมตร เหลือระยะทางที่ดำเนินการยาว 200 เมตร **ฝั่งซ้าย** สภาพเดิมคันประคอง น้ำกว้างเฉลี่ย 4.61 เมตร สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.15 เมตร **สภาพใหม่**คันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.20 เมตร มีปริมาตรดินขุดมาเสริมคันประคองน้ำไม่น้อยกว่า 953.60 ลบ.ม. **ฝั่งขวา** สภาพเดิมคันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 3.66 เมตร สูงเฉลี่ย 1.39 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 5.76 เมตร สภาพใหม่คันประคองน้ำ กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดมาเสริมคันประคองน้ำไม่น้อยกว่า 890.62 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเกรดแต่งดินหลังคันประคองน้ำเรียบร้อยแล้ว

**ช่วงที่ 2** คัดงานดินถมระยะทางขนส่งไม่เกิน 3 กม.จากบริเวณ STA 0 + 250 ถึง บริเวณ STA 0 + 700 ระยะทางยาว 450 เมตร **ฝั่งซ้าย** สภาพเดิมคันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.61 เมตร สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.15 เมตร **สภาพใหม่**คัน ประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.20 เมตร มีปริมาตรดินถมเสริมคันประคองน้ำ ไม่น้อยกว่า 2,145.60 ลบ.ม. **ฝั่งขวา** สภาพเดิมคันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 3.66 เมตร สูงเฉลี่ย 1.39 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 5.76 เมตร **สภาพใหม่**คันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร มีปริมาตรดินถมเสริม คันประคองน้ำไม่น้อยกว่า 2,003.90 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเกรดแต่งดินหลังคันประคองน้ำเรียบร้อยแล้ว

**ช่วงที่ 3** คัดงานดินขุดโดยใช้ดินจากภายในลำเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงมาดำเนินการจากบริเวณ STA 0 + 700 ถึง บริเวณ STA 1 + 050 ระยะทางที่ดำเนินการยาว 350 เมตร **ฝั่งซ้าย** สภาพเดิมคันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.61 เมตร สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.15 เมตร **สภาพใหม่**คันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.20 เมตร มีปริมาตรดินขุดมาเสริมคันประคองน้ำไม่น้อยกว่า 1,668.80 ลบ.ม. **ฝั่งขวา** สภาพเดิมคันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 3.66 เมตร สูงเฉลี่ย 1.39 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 5.76 เมตร สภาพใหม่คันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดมาเสริมคันประคองน้ำไม่น้อยกว่า 1,558.59 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเกรดแต่งดินหลัง คันประคองน้ำเรียบร้อยแล้ว

**ช่วงที่ 4** คัดงานดินถมระยะทางขนส่งไม่เกิน 3 กม.จากบริเวณ STA 1 + 050 ถึง บริเวณ STA 1 + 750 ระยะทางยาว 700 เมตร **ฝั่งซ้าย** สภาพเดิมคันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.61 เมตร สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.15 เมตร **สภาพใหม่** คันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.20 เมตร มีปริมาตรดินถมเสริมคันประคองน้ำไม่น้อยกว่า 3,337.60 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเกรดแต่งดินหลังคันประคองน้ำเรียบร้อยแล้ว

**ช่วงที่ 5** คัดงานดินถมระยะทางขนส่งไม่เกิน 3 กม.จากบริเวณ STA 1 + 050 ถึง บริเวณ STA 2 + 085 ระยะทางยาว 1,035 เมตร **ฝั่งขวา** สภาพเดิมคันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 3.66 เมตร สูงเฉลี่ย 1.39 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 5.76 เมตร **สภาพใหม่** คันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร มีปริมาตรดินถมเสริมคันประคองน้ำไม่น้อยกว่า 4,608.96 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเกรดแต่งดินหลังคันประคองน้ำเรียบร้อยแล้ว

**ช่วงที่ 6** คัดงานดินถมระยะทางขนส่งไม่เกิน 3 กม.จากบริเวณ STA 1 + 900 ถึง บริเวณ STA 1 + 975 ระยะทางยาว 75 เมตร **ฝั่งซ้าย** สภาพเดิมคันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.61 เมตร สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 7.15 เมตร **สภาพใหม่** คันประคองน้ำกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.20 เมตร มีปริมาตรดินถมเสริมคันประคองน้ำไม่น้อยกว่า 357.60 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเกรดแต่งดินหลังคันประคองน้ำเรียบร้อยแล้ว  
วงเงินงบประมาณ 736,400 บาท (-จัดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาข้างดังกล่าว โดยตรง
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาข้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า **368,200.- บาท**

**กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง** ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

**กำหนดยื่นซอง – รับซองสอบราคา** ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

**กำหนดเปิดซองสอบราคา** ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา 1,000.- บาท (- หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียด [www.nongkradone.go.th](http://www.nongkradone.go.th) โทรศัพท์ หมายเลข 056 - 872733

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายสุชาติ อนวัช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

