บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล

ที่ ..... วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล ที่ ๒๘/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล หมู่ที่ ๘ บ้านพลับพลาชัย รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบที่กำหนด งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน ๘๑๖,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า ได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล หมู่ที่ ๘ บ้านพลับพลาชัย รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบที่กำหนด ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๘๐๖,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนหกพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพล เอี่ยมโหมด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิทยา ศักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอัญตรา ไม้ตะเภา)

(/) **อนุมัติ**
( ) **ไม่อนุมัติ เพราะ**.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุวรรณา แจ้งมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล หมู่ที่ 8 บ้านพลับพลาชัย ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

สายทาง หน้าโรงเรียนพลับพลาชัย หมู่ที่ 8 บ้านพลับพลาชัย ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ระยะทางดำเนินการ 0.400 กม. กม. 0+000 ถึง กม. 0+400 **ระยะเวลาก่อสร้าง** 90 วัน

การก่อสร้าง ผิวทาง Cape Seal ประเภท 1 (Slurry Seal ชนิดที่ 2) กว้าง 6.00 เมตร

ผิวไหล่ทาง Cape Seal ประเภท 1 (Slurry Seal ชนิดที่ 2) ไหล่ทางข้างละ เมตร

วันที่กำหนดราคากลาง 22 ม.ค. 63

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	806,574.00	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.50 บาท
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	806,574.00	(แปดแสนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**806,000.00**	**(แปดแสนหกพันบาทถ้วน)**

ระยะทางดำเนินการ 0.4 กม.ราคาเฉลี่ย กม.ละ 2,015,000.00 (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอิทธิพล เอี่ยมโหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวกนิษฐา ศักดิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวอัญชลี ไม้ตะเภา)

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล หมู่ที่ 8 บ้านพลับพลาชัย ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง

สายทาง หน้าโรงเรียนพลับพลาชัย หมู่ที่ 8 บ้านพลับพลาชัย ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ระยะทางดำเนินการ 0.400 กม. กม. 0+000 ถึง กม. 0+400

การก่อสร้าง ผิวทาง Cape Seal ประเภท 1 (Slurry Seal ชนิดที่ 2) กว้าง 6.00 ม.

ผิวไหล่ทาง Cape Seal ประเภท 1 (Slurry Seal ชนิดที่ 2) ไหล่ทางข้างละ - ม.

วันที่กำหนดราคากลาง 22 พ.ค. 63

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[5]x[7]	[9]=[4]x[8]
ที่	**รายการ**	**หน่วย**	**จำนวน**	**ราคาต่อหน่วย (บาท)**	**ราคาทุน (บาท)**	**Factor F**	**ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F**	**ราคาลาง (บาท)**
ข	**งานทาง**							
1	**งานดิน (EARTHWORK)**							
	1.1 งานดินตัด (วัสดุที่ขุดตัดประเภทดิน)	ลบ.ม.	300.00	31.24	9,372.00	1.3624	42.56	12,768.00
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)**							
	2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	496.00	400.00	198,400.00	1.3624	544.96	270,300.00
3	**งานผิวทาง (SURFACE COURSES)**							
	3.1 งานลาดแอสฟัลท์ไพร์โค้ต (PRIME COAT)							
	3.1.1 งานลาดแอสฟัลท์ไพร์โค้ต พื้นทางหินคลุก ใช้ยาง CSS-1	ตร.ม.	2,400.00	28.58	68,592.00	1.3624	38.94	93,456.00
	3.2 งานผิวทางแบบ Cape Seal							
	3.2.1 งานผิวทาง Cape Seal ประเภท 1 (Slurry Seal ชนิดที่ 2)							
	- งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว ใช้หิน Single Size 1/2 "	ตร.ม.	2,400.00	49.36	118,464.00	1.3624	67.25	161,400.00
	- งาน Fog Spray	ตร.ม.	2,400.00	9.96	23,904.00	1.3624	13.57	32,568.00
	- งานฉาบผิวทางด้วย Slurry Seal ชนิดที่ 2	ตร.ม.	2,400.00	46.95	112,680.00	1.3624	63.96	153,504.00
4	**งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง**							
	4.1 งานตีเส้นใช้สีเทอร์โมพลาสติกขาวกว้าง10 ซม. เหลืองกว้าง10 ซม.	ตร.ม.	97.00	290.00	28,130.00	1.3624	395.10	38,325.00
	4.2 งานติดตั้ง							
	- ป้ายจราจรแบบ ต-13	ชุด	2	2,300.00	4,600.00	1.3624	3,133.52	6,267.00
	- ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด	1	4,730.00	4,730.00	1.3624	6,444.15	6,444.00
5	**งานทางเชื่อมทั้งหมด 120.00 ตร.ม. (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0 ตร.ม. ผิวทาง Cape Seal 120 ตร.ม. ผิวทางหินคลุก 0 ตร.ม. ผิวทางลกรัง 0 ตร.ม.)**							
	5.1 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	26	400.00	10,400.00	1.3624	544.96	14,169.00
	5.2 งานผิวทาง Cape Seal				-		-	
	5.2.1 งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว ใช้หิน Single Size 1/2 นิ้ว	ตร.ม.	120	49.36	5,923.20	1.3624	67.25	8,070.00
	5.2.2 งาน Fog Spray	ตร.ม.	120	9.96	1,195.20	1.3624	13.57	1,628.00
	5.2.3 งานฉาบผิวทางด้วย Slurry Seal ชนิดที่ 2	ตร.ม.	120	46.95	5,634.00	1.3624	63.96	7,675.00
	รวมเงินค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง (แปดแสนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)				592,024.40			806,574.00
	รวมเงินเป็นเงินค่าก่อสร้าง (แปดแสนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)				592,024.40			806,574.00
	คิดเป็นเงินราคากลางงานก่อสร้าง (แปดแสนหกพันบาทถ้วน)							**806,000.00**

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพล เอี่ยมโหมด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัจจพล ศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอัญชลี โมติยาภา)