

บัญชีรายละเอียดราคากลางการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาขุขาคี ไปถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 5
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ระยะทาง 134.00 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 536.00 ตร.ม.
ประเภทของผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม.
ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.50 ม.

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ทำงานต้นทุน (บาท) | | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|--------|-------------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 536.00 | 10.43 | 5,590.48 | 1.3607 | 14.19 | 7,606.96 | |
| | 1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม. | ลบ.ม. | 26.80 | 374.00 | 10,023.20 | 1.3607 | 508.90 | 13,638.56 | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 536.00 | 301.00 | 161,336.00 | 1.3607 | 409.57 | 219,529.89 | |
| | 2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 4.00 | 157.00 | 628.00 | 1.3607 | 213.63 | 854.51 | |
| | 2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | 49.60 | 138.00 | 6,844.80 | 1.3607 | 187.78 | 9,313.71 | |
| | 2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | | 82.67 | - | | | - | |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | 3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ไขแต่ง | ลบ.ม. | 40.00 | 199.58 | 7,983.20 | 1.3607 | 271.57 | 10,862.74 | |
| | 3.2 งานดินถม | ลบ.ม. | 80.00 | 60.00 | 4,800.00 | 1.3607 | 81.64 | 6,531.36 | |
| | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | | | | | 268,337.73 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------|
| พื้นที่ทั้งหมด | 536.00 | ตร.ม. |
| ราคาเฉลี่ย | 500.63 | บาท / ตร.ม. |