

รายละเอียดการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเอเชีย บริเวณป้าย AIA จดถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง

ตำบลพยุหะ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

สถานที่ตั้ง อ. พยุหะคีรี..... จ. นครสวรรค์.....

ระยะทางดำเนินการ

1,300 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	6,500	ตร.ม.	-	-	10.77	70,005.00	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบดไผ่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	6,500	ตร.ม.	24.75	6.12	30.87	200,655.00	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	6,500	ตร.ม.	150.57	10.26	160.83	1,045,395.00	3 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	3 ชม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	438	ตร.ม.	185.00	12.00	197.00	86,286.00	กว้าง 0.15 ม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
5	งานป้ายจราจร แบบ บ.33	2	ป้าย	-	-	1,800.00	3,600.00	
5	งานป้ายจราจร แบบ บ.1	1	ป้าย	-	-	1,800.00	1,800.00	
5	งานป้ายจราจร แบบ ต.20	2	ป้าย	-	-	1,800.00	3,600.00	
6	งานวางท่อ							
	6.1 ท่อคสล.มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	20	ท่อน	1,100.00	345.00	1,445.00	28,900.00	
	6.2 คอนกรีต 240 KSC	1	ลบ.ม.	1,600.00	300.00	1,900.00	1,900.00	
	6.3 ตะแกรงเหล็กไวเมตท์ ขนาด 4 มม. @ 0.20 #	10	ตร.ม.	26.00	5.00	31.00	310.00	
	6.4 ทราบดีท	4	ลบ.ม.	280.00	99.00	379.00	1,516.00	
7	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	2,244.00	2,244.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง						1,446,211.00	



