รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ขุดลอกหนองหล่มเล็ก หมู่ ๒ (พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง หนองหล่มเล็ก บ้านหนองขี้หนู ม.๒ ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ประมาณการโดย นายกิตติ พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พิกุล ประมาณการราคาเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปริมาณดินถมคันหนอง (ขุดด้วยเครื่องจักร)	๑,๙๓๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๐๐	๓๔,๘๘๔.๐๐	๓๔,๘๘๔.๐๐	อัตรางานดินงานก่อสร้าง
๒	ปริมาณดินขุด+ขนทิ้ง (ขุดด้วยเครื่องจักร)	๑๐,๒๕๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๙.๒๙	๓๐๐,๒๘๑.๐๘	๓๐๐,๒๘๑.๐๘	ชลประทาน
	ระยะทางขนดินทิ้ง ๑ กิโลเมตร พร้อมปรับเกรด								
	งานวางท่อระบายน้ำ								
๓	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	๖.๓	ตร.ม.	๒๑๐.๐๐	๑,๓๒๓.๐๐	๒๕.๐๐	๑๕๗.๕๐	๑,๔๘๐.๕๐	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
๔	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง	๘	ม.	๒,๙๐๐.๘๒	๒๓,๒๐๖.๕๖	-	-	๒๓,๒๐๖.๕๖	เดือนมกราคม
	ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๑.๐๐ ม.								
๕	ท่อ PVC ชั้น ๕ ศก ๑๒ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ ม.	๕	ท่อน	๒,๔๐๖.๘๐	๑๒,๐๓๔.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๓๔.๐๐	ราคาท้องตลาด อ.ชุมแสง+ค่าขนส่ง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๓๖,๕๖๓.๕๖		๓๓๖,๓๒๒.๕๘	๓๗๒,๘๘๖.๑๔	

หมายเหตุ ปริมาณดินที่ขุดและขนทิ้งนำไปถมที่สาธารณะเพื่อทำลานตากผลผลิต หมู่ ๒ ตำบลพิกุล