

รายการประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านวังสร้าง
 สถานทีก่อสร้าง จากถนนเทศบาล ถึง หน้าบ้านนายเหลิว ทางพื้ หมู่ ๘ บ้านวังสร้าง ต.พิบูล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณการโดย นายกิตติ พงศ์พัฒน์ศิริ ผอ.กองช่าง

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๒) และ ทถ-๒-๒๐๖
 ประมาณการราคาเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	๔๓๕	ตร.ม	-	-	๑๐.๖๓	๔,๖๒๔.๐๕	๔,๖๒๔.๐๕	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๒	งานหินคลุกชั้นพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม.	๔๓๕	ลบ.ม	๓๔๗.๐๖	๑๕,๐๙๗.๑๑	๘๔.๙๙	๓,๖๙๗.๐๗	๑๘,๗๙๔.๑๘	ราคาพาณิย์จังหวัดนครสวรรค์
๓	ทรายหยาบรองพื้นพร้อมบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ ม.	๒๑.๗๕	ลบ.ม	๓๗๔.๗๗	๘,๑๕๑.๒๕	-	-	๘,๑๕๑.๒๕	เดือนมษายน
๔	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ซม.	๖๕.๒๕	ลบ.ม	๑,๗๐๐.๙๓	๑๑๐,๙๘๕.๖๘	-	-	๑๑๐,๙๘๕.๖๘	"
๕	ค่าปูนผิวคอนกรีต	๔๓๕	ตร.ม.	-	-	๑๑.๙๘	๕,๒๑๑.๓๐	๕,๒๑๑.๓๐	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๖	ไม้แบบ	๑๔๕	เมตร	๒๐.๖๐	๒,๙๘๗.๐๐	-	-	๒,๙๘๗.๐๐	"
๗	เหล็กเส้นกลม ๑๙ มม.	๐.๑๕๕	๒๑,๙๔๐.๑๙	๓,๔๐๐.๗๓	๒,๙๐๐.๐๐	๔๔๙.๕๐	๓,๘๕๐.๒๓	ราคาพาณิย์จังหวัดนครสวรรค์	
๘	เหล็กทงแกรง ๖ มม.ขนาดตาราง ๐.๓๐ X ๐.๓๐	๔๓๕	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑๙,๕๗๕.๐๐	ราคาพาณิย์จังหวัด กทม.
๙	ทยอดขยายรอยต่อ	๔๒	เมตร	๑๓.๘๗	๕๘๒.๕๔	-	-	๕๘๒.๕๔	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๑๐	ไต้ทางหินคลุก	๑๑.๖๐	ลบ.ม	๓๔๗.๐๖	๔,๐๒๕.๙๐	-	-	๔,๐๒๕.๙๐	ราคาวัสดุที่แหล่ง + ค่าขนส่ง
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					๑๖๒,๖๓๐.๒๑		๑๖,๑๕๖.๙๒	๑๗๘,๗๘๗.๑๒	