บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางส้มเช้า สมรอด สิ้นสุดบริเวณบ้านนายสมคิด พุ่มทอง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณบ้านนางส้มเช้า สมรอด สิ้นสุดบริเวณบ้านนายสมคิด พุ่มทอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาวันที่ 3 เดือนเมษายน 2561 ราคาน้ำมันที่ 27.00-27.99 บาท :ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนมีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกรดผิวทางเดิม	1,500.00	ตร.ม.	-	-	1.69	2,535.00	2,535.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	75.00	ลบ.ม.	349.53	26,214.75	-	-	26,214.75	
3	คอนกรีต (240 KSC)	225.00	ลบ.ม.	1,599.69	359,930.25	-	-	359,930.25	
4	ค่าแรงคอนกรีต	1,500.00	ตร.ม.	-	-	11.98	17,970.00	17,970.00	
5	เหล็กตะแกรงวายเมท Ø 4 มม.@0.20 ม.	1,500.00	ตร.ม.	25.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
6	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.411	ตัน	23,259.81	9,559.78	-	-	9,559.78	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	500.00	ม.	-	-	20.60	10,300.00	10,300.00	
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	297.00	ม.	-	-	13.87	4,119.39	4,119.39	
12	ยางมะตอย	111.00	ลิตร	18.00	1,998.00	-	-	1,998.00	
13	หินคลุกไหล่ทาง - ทางเชื่อม	40.00	ลบ.ม.	209.00	8,360.00	-	-	8,360.00	
15	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							478,487.17	

- คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางในการก่อสร้างนี้และให้ยึดถือ ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายวัชระ บัวรอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(กานต์พงศ์ เกษมสิทธิ์พงศา)
ปลัด อบต.ศาลาแดง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ ฐาปโนสถ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักรเพชร ยอดบุษดี)
หัวหน้าสำนักปลัด