ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สำโรงชัยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ตามแบบ ผ.๐๒) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓๓ กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-)

ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ๗๙๒,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย จึงประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ แช่มเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ**ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ ๑๖ **ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์**

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย**

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท**

๔. **ลักษณะงาน**(โดยสังเขป)

การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สำโรงชัยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ตามแบบ ผ.๐๒) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓๓

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๙๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)**

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๕ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๗. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๗.๑ นายมนัส แป้นแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓.นายภาณุมาศ คลองน้อย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

คำนวณราคากลางโดย นายภาณุมาศ คลองน้อย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานรั้ว - ประตูรั้ว</u>								
	งานรื้อรั้วเดิม	91.20	ตร.ม.			20.00	1,824.00	1,824.00	
	งานปรับเกรดพื้นที่เทลาน ค.ส.ล.	433.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.74	753.42	753.42	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	16.17	ลบ.ม.			99.00	1,600.83	1,600.83	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.75	ลบ.ม.	374.77	281.08	99.00	74.25	355.33	
	งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก	0.75	ลบ.ม.	1,400.00	1,050.00	391.00	293.25	1,343.25	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	0.131	ตัน	24,182.24	3,167.87	4,100.00	537.10	3,704.97	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย RB Ø 9 มม.	0.236	ตัน	23,464.96	5,537.73	3,300.00	778.80	6,316.53	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	0.801	ตัน	21,523.36	17,240.21	3,300.00	2,643.30	19,883.51	
	ลวดผูกเหล็ก	35.01	กก.	35.05	1,227.10			1,227.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตคิด 80 %	98.85	ตร.ม.	411.21	40,648.11			40,648.11	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	137.77	ตร.ม.			133.00	18,323.41	18,323.41	
	ไม้เคร่า	29.66	ลบ.ฟ.	481.78	14,287.19			14,287.19	
	ตะปู	24.71	กก.	28.04	692.94			692.94	
	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง ค2	10.72	ลบ.ม.	1,655.76	17,749.75	391.00	4,191.52	21,941.27	
								132,901.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

คำนวณราคากลางโดย นายภาณุมาศ คลองน้อย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 12 มม.	0.010	ตัน	21,635.51	216.36	3,300.00	33.00	249.36	
	งานสี								
	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	116.96	ตร.ม.	58.00	6,783.68	35.00	4,093.60	10,877.28	
	สีน้ำพลาสติก	159.60	ตร.ม.	35.00	5,586.00	34.00	5,426.40	11,012.40	
2	**งานเทพื้น ค.ส.ล.**								
	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	135.50	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	6,775.00	6,775.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	21.50	ลบ.ม.	374.77	8,057.56	99.00	2,128.50	10,186.06	
	คอนกรีตโครงสร้าง ค2	43.90	ลบ.ม.	1,655.76	72,687.86	391.00	17,164.90	89,852.76	
	เหล็กตะแกรง RB4 มม.@0.20ม.	396.00	ตร.ม.	28.00	11,088.00	5.00	1,980.00	13,068.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	0.068	ตัน	24,182.24	1,644.39	4,100.00	278.80	1,923.19	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย RB Ø 9 มม.	0.258	ตัน	23,464.96	6,053.96	3,300.00	851.40	6,905.36	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	0.036	ตัน	21,523.36	774.84	3,300.00	118.80	893.64	
	ยางมะตอย	7.60	ลิตร	45.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
	ขัดมันผิวหน้า ค.ส.ล.	310.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	12,400.00	12,400.00	
3	**งานสนามหญ้า**								
	หญ้านวลน้อย	120.00	ตร.ม.	45.00	5,400.00	10.00	1,200.00	6,600.00	
	ทรายถม	23.80	ลบ.ม.	167.27	3,981.03	99.00	2,356.20	6,337.23	
	ดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ 1:3	120.00	ตร.ม.	5.00	600.00	5.00	600.00	1,200.00	
								178,622.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

คำนวณราคากลางโดย นายภาณุมาศ คลองน้อย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าปุ๋ย พร้อมค่าบำรุงรักษา	2.00	เดือน	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	ท่อPVC 1/2" ชั้น 12.5	7.00	ท่อน	51.40	359.80	20.00	140.00	499.80	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ คิด 40 % ของราคาท่อ	1.00	Ls.	143.60	143.60	0.00	0.00	143.60	เหมา
	ชุดสปิงเกอร์รดน้ำ สปิงเกอร์ 1/2"	2.00	ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	รวมค่าแรง
	ก๊อกสนาม 1/2"	2.00	ตัว	125.23	250.46	0.00	0.00	250.46	
4	<u>งานสนามเด็กเล่น</u>								
	ขอบคันหินใหญ่ทรงมน 15x30x100 ม.	23.00	เมตร	200.00	4,600.00	45.00	1,035.00	5,635.00	
	ทรายหยาบ	23.80	ลบ.ม.	374.77	8,919.53	99.00	2,356.20	11,275.73	
	สีน้ำมัน	8.20	ตร.ม.	30.00	246.00	38.00	311.60	557.60	
5	<u>งานปรับปรุงอาคารเดิม</u>								
5.1	**งานติดตั้งมุ้งลวด**								
	งานมุ้งลวดหน้าต่าง น1	20.00	ชุด	1,200.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	รวมค่าแรง
	งานมุ้งลวดหน้าต่าง น2	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	รวมค่าแรง
	งานมุ้งลวดประตู ป1	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	รวมค่าแรง
	งานมุ้งลวดประตู ป2	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	รวมค่าแรง
								58,162.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

คำนวณราคากลางโดย นายภาณุมาศ คลองน้อย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐบล็อก	39.00	ตร.ม.	85.00	3,315.00	65.00	2,535.00	5,850.00	
	ผนังฉาบอิฐบล็อก	156.60	ตร.ม.	50.00	7,830.00	82.00	12,841.20	20,671.20	
	กระเบื้องลายหินทรายลายอิฐหน้าธรรมชาติ ขนาด 6"x16"	4.80	ตร.ม.	350.00	1,680.00	166.00	796.80	2,476.80	
	บัวปูนปั้นหัวเสาประตูรั้ว	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	รวมค่าแรง
	บัวปูนปั้นหัวเสารั้ว	45.00	ชุด	150.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	รวมค่าแรง
	ลวดตาข่ายถักขนาด 11/2" เบอร์ 10 (ความหนา 3.1-3.2 มม.)	87.40	ตร.ม.	94.00	8,215.60	0.00	0.00	8,215.60	
	ท่อเหล็กกล่อง 1 ½ "x 1 ½ " หนา 2.3 มม. (14.82 กก./ท่อน.)	755.57	กก.	26.00	19,644.82	10.00	7,555.70	27,200.52	
	เหล็กฉาก 3/4" x 3/4" หนา 2.3 มม. (3.80 กก./ท่อน.)	178.44	กก.	26.00	4,639.44	10.00	1,784.40	6,423.84	
	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	116.96	ตร.ม.	58.00	6,783.68	35.00	4,093.60	10,877.28	
	งานประตูรั้ว								
	เหล็กกล่องแสตนเลส304 ขนาด 2"	21.64	เมตร	430.00	9,305.20	0.00	0.00	9,305.20	รวมค่าแรง
	เหล็กกล่องแสตนเลส304 ขนาด 11/2"	8.20	เมตร	340.00	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00	รวมค่าแรง
	เหล็กกลมแสตนเลส304 Ø 1/2" Diameter 0.10 ม.	42.00	ชุด	80.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	รวมค่าแรง
	เหล็กกล่องแสตนเลส304 ขนาด 3/4"	22.23	เมตร	160.00	3,556.80	0.00	0.00	3,556.80	รวมค่าแรง
	ล้อเลื่อนคู่แสตนเลสss304 ขนาด 3"	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	รวมค่าแรง
	อลูมิเนียมลายไม้สัก ขนาด 3/4"x4"หนา1.2 มม.	41.20	เมตร	85.00	3,502.00	0.00	0.00	3,502.00	รวมค่าแรง
	ล้อประคองประตูสแตนเลส304 Ø 1 1/4"	3.00	ชุด	200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	รวมค่าแรง
	เหล็กฉาก 2"x2" หนา 4 มม. (18.36 กก./ท่อน.)	30.60	กก.	23.00	703.80	10.00	306.00	1,009.80	
								116,787.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

คำนวณราคากลางโดย นายภาณุมาศ คลองน้อย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	**งานทาสีอาคารเดิม**								
	งานทาสีภายนอก-ภายในตัวอาคารเดิม (ขูดล้างสีผนังเดิม)	617.00	ตร.ม.	36.00	22,212.00	44.00	27,148.00	49,360.00	
	งานทาสีหลังคาเดิม	497.00	ตร.ม.	35.00	17,395.00	28.00	13,916.00	31,311.00	
	งานทาสีน้ำมันบานประตูและเชิงชาย	51.00	ตร.ม.	30.00	1,530.00	38.00	1,938.00	3,468.00	
	งานทาสีฝ้าภายนอก - ภายใน	426.00	ตร.ม.	36.00	15,336.00	34.00	14,484.00	29,820.00	
	งานทาสีกันสนิมและน้ำมันโครงเหล็กส่วนต่อเติมเดิม(ฝั่งด้านทิศใต้)	73.00	ตร.ม.	58.00	4,234.00	35.00	2,555.00	6,789.00	
								120,748.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	792,000.00	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง		
3	งาน/กลุ่มงาน สะพาน ท่อเหลี่ยม		
4	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		
5	งาน/กลุ่มงาน อื่นๆ		
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	792,000.00	
	ราคากลาง	792,000.00	
	ราคากลางตัวอักษร	เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส แป้นแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายภาณุมาศ คลองน้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	606,965.40	1.3052	792,211.24
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง			
3	งาน/กลุ่มงาน สะพาน ท่อเหลี่ยม			
4	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน			
5	งาน/กลุ่มงาน อื่นๆ			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
				792,211.24
			รวมค่าก่อสร้าง	792,000.00

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส แป้นแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายภาณุมาศ คลองน้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน