แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ**ปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ท่อระบายน้ำ และถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ , ๑๖ และหมู่ที่ ๒๑ **ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์**

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย**

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๙,๖๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)**

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**การดำเนินโครงการ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๕ บริเวณจากนานางนงนุช ศิริเมือง ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ลูกบาศนก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๗

๒.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๑๖ บริเวณจากนานายไพลอต ขยันกิจ ถึงนา นางเล็ก โตแก้ว โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๖

๓.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๑๖ บริเวณจากนานายแสวง แตงทิพย์ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๘

๔.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๒๑ บริเวณจากศาลาหลวงพ่อผิน ถึง นานายยัง จันทร์แจ้ง โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๘๒

๕.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๑ บริเวณนานายเล็ก สอนเกิด โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘๓

๖.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๑ บริเวณจากนานางสายันณ์ จันทร์แจ้ง ถึงนานายสีโทน ยศทองไคล โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบบัญชีรายละเอียดวัสดุ จำนวน ๖ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางประทีป ราชประสิทธิ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๗.๒ นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นางรัตติกาล จาบทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
เรื่อง ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ท่อระบายน้ำ และถนนลูกรัง
หมู่ที่ ๕ ,๑๖ และหมู่ที่ ๒๑
ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ท่อระบายน้ำ และถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ,๑๖ และหมู่ที่ ๒๑ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๕ บริเวณจากนานางนงนุช ศิริเมือง ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ลูกบาศนก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๗

๒.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๑๖ บริเวณจากนานายไพลอต ขยันกิจ ถึงนานางเล็ก โตแก้ว โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๖

๓.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๑๖ บริเวณจากนานายแสวง แตงทิพย์ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๘

๔.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๒๑ บริเวณจากศาลาหลวงพ่อผิน ถึง นานายยังจันทร์แจ้ง โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๘๒

๕.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๑ บริเวณนานายเล็ก สอนเกิด โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘๓

๖.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๑ บริเวณจากนานางสายันณ์ จันทร์แจ้ง ถึงนานายสีโทน ยศทองไคล โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘๔

โดยคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างของทางราชการเป็นเงิน ๔๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samrongchai.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๐๐๙๘๘๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรูญ แย้มประดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ท่อระบายน้ำ และถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ,๑๖ และหมู่ที่ ๒๑
ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย จะดำเนินดำเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ท่อระบายน้ำ และถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ,๑๖ และหมู่ที่ ๒๑ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๕ บริเวณจากนานางนงนุช ศิริเมือง ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ลูกบาศนก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๗

๒.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๑๖ บริเวณจากนานายไพลอต ขยันกิจ ถึงนา นางเล็ก โตแก้ว โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๖

๓.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๑๖ บริเวณจากนานายแสวง แตงทิพย์ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๘

๔.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๒๑ บริเวณจากศาลาหลวงพ่อผิน ถึง นานายยัง จันทร์แจ้ง โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๘๒

๕.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๑ บริเวณนานายเล็ก สอนเกิด โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘๓

๖.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๑ บริเวณจากนานางสายันณ์ จันทร์แจ้ง ถึงนานายสีโทน ยศทองไคล โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘๔

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างของทางราชการเป็นเงิน ๔๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย จึงประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรูญ แย้มประดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ งานจ้าง จำนวน ๑ ราย เบิกจ่ายตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๕๙,๖๐๐.๐๐- บาท ระยะเวลาในการส่งมอบ ๔๕ วัน พิจารณาตัดสินด้วย (/) ราคารวม ( ) ราคาต่อรายการ ( ) อื่น ๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ยอดเงินรวม (บาท)	หมายเหตุ
๑	ดำเนินโครงการ รายละเอียดดังนี้ ๑.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๕ บริเวณจากนานางนงนุช ศิริเมือง ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ลูกบาศนก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๗ ๒.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๑๖ บริเวณจากนานายไพลอต ขยันกิจ ถึงนา นางเล็ก โตแก้ว โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๖ ๓.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๑๖ บริเวณจากนานายแสวง แตงทิพย์ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๘ ๔.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ ๒๑ บริเวณจากศาลาหลวงพ่อผิน ถึง นานายยัง จันทร์แจ้ง โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.	๑	งาน	๔๕๙,๖๐๐	๔๕๙,๖๐๐	

	๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๘๒ ๕.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๑ บริเวณนานายเล็ก สอนเกิด โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘๓ ๖.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๑ บริเวณจากนานางสายันณ์ จันทร์แจ้ง ถึงนานายสีโทน ยศทองไคล โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕(ตามแบบ ผ.๐๒)หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘๔					
รวม	(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				๔๕๙,๖๐๐	

แหล่งที่มาของรายละเอียดฯ / ราคา

(/) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

ผู้รับผิดชอบในการทำร่างขอบเขตฯ

ประทีป ราชประสิทธิ์
(นางประทีป ราชประสิทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รัตติกาล จาบทอง
(นางรัตติกาล จาบทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง จากนานางนงนุช ศิริเมือง ถึง ทางหลวงหมายเลข 3330 หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย ประเภทงาน **งานทาง**

ปริมาณงาน

ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,900.00 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ประเภทงานถนน							
	งานลงลูกรังปรับเกลี่ย							
	ค่าเครื่องจักรใช้ในการปรับพื้นที่	ชม.	24.00	1,800.00	43,200.00		-	43,200.00
	งานเสริมดินคันทาง	ลบ.ม.	360.00	51.14	18,410.40			18,410.40
	งานผิวทางลูกรังปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	1,170.00	76.36	89,341.20			89,341.20
								150,951.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 150,900.00

หมายเหตุ . 1. ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน เมษายน **2566**

2.รายการวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาจากส่วนกลาง,และรายการประมาณการของ สพฐ.ปี 2562

3.อัตราค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 และ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ปี 2560

4.ใช้อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ **อ.เมืองนครสวรรค์** 32.71 บาทต่อลิตร ในการคิดค่าขนส่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางประทีป ราชประสิทธิ์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางรัตติกาล จาบทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีรายละเอียดวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

แผ่นที่ 1/1

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณนานายแสวง แตงทิพย์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองข้อง ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย ประเภทงาน **งานทาง**

ปริมาณงาน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ประเภทงานถนน							
	งานลงลูกรังปรับเกลี่ย							
	ค่าเครื่องจักรใช้ในการปรับพื้นที่	ชม.	8.00	1,800.00	14,400.00		-	14,400.00
								-
								14,400.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 14,400.00

หมายเหตุ . 1. ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน เมษายน 2566

2.รายการวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาจากส่วนกลาง,และรายการประมาณการของ สพฐ.ปี 2562

3.อัตราค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 และ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ปี 2560

4.ใช้อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ **อ.เมืองนครสวรรค์** 32.71 บาทต่อลิตร ในการคิดค่าขนส่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางประทีป ราชประสิทธิ์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางรัตติกาล จาบทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีรายละเอียดวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

แผ่นที่ 1/1

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณจากนานายไพลอต ขยันกิจ ถึง นานางเล็ก โตแก้ว หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย ประเภทงาน **งานทาง**

ปริมาณงาน

ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500.00 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ประเภทงานถนน							
	งานลงลูกรังปรับเกลี่ย							
	ค่าเครื่องจักรใช้ในการปรับพื้นที่	ชม.	32.00	1,800.00	57,600.00		-	57,600.00
	งานผิวทางลูกรังปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	552.00	76.36	42,150.72			42,150.72
								-
								99,750.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 99,700.00

หมายเหตุ . 1. ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน เมษายน 2566

2.รายการวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาจากส่วนกลาง,และรายการประมาณการของ สพฐ.ปี 2562

3.อัตราค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 และ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ปี 2560

4.ใช้อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ **อ.เมืองนครสวรรค์** 32.71 บาทต่อลิตร ในการคิดค่าขนส่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางประทีป ราชประสิทธิ์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางรัตติกาล จาบทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีรายละเอียดวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง จากนานางสายันต์ จันทร์แจ้ง ถึง นานายสีโทน ยศทองไศล หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย ประเภทงาน **งานทาง**

ปริมาณงาน

ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 800.00 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ประเภทงานถนน							
	งานลงลูกรังปรับเกลี่ย							
	งานผิวทางลูกรังปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	480.00	76.36	36,652.80			36,652.80
								36,652.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 36,600.00

หมายเหตุ . 1. ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน เมษายน 2566

2.รายการวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาจากส่วนกลาง,และรายการประมาณการของ สพฐ.ปี 2562

3.อัตราค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 และ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ปี 2560

4.ใช้อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ **อ.เมืองนครสวรรค์** 32.71 บาทต่อลิตร ในการคิดค่าขนส่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางประทีป ราชประสิทธิ์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางรัตติกาล จาบทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีรายละเอียดวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นานายเล็ก สอนเกิด หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย ประเภทงาน **งานทาง**

ปริมาณงาน

วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 3 แถวๆละ 8.00 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ประเภทงานถนน							
	งานลงลูกรังปรับเกลี่ย							
	งานผิวทางลูกรังปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	60.00	76.36	4,581.60			4,581.60
	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	24.00	1,873.00	44,952.00			44,952.00
								-
								49,533.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 49,500.00

หมายเหตุ . 1. ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน เมษายน 2566

2.รายการวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาจากส่วนกลาง,และรายการประมาณการของ สพฐ.ปี 2562

3.อัตราค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 และ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ปี 2560

4.ใช้อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ **อ.เมืองนครสวรรค์** 32.71 บาทต่อลิตร ในการคิดค่าขนส่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางประทีป ราชประสิทธิ์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางรัตติกาล จาบทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีรายละเอียดวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมคันคลอง หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง จากศาลาหลวงพ่อผิน ถึง นานายยัง จันทร์แจ้ง หมู่ที่ 21 บ้านวังสีคราม ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย ประเภทงาน **งานทาง**

ปริมาณงาน

ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800.00 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ประเภทงานถนน							
	งานลงลูกรังปรับเกลี่ย							
	ค่าเครื่องจักรใช้ในการปรับพื้นที่	ชม.	32.00	1,800.00	57,600.00		-	57,600.00
	งานดินถมคันคลอง	ลบ.ม.	190.00	51.14	9,716.60		-	9,716.60
	งานผิวทางลูกรังปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	540.00	76.36	41,234.40			41,234.40
								108,551.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 108,500.00

หมายเหตุ . 1. ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน เมษายน 2566

2.รายการวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาจากส่วนกลาง,และรายการประมาณการของ สพฐ.ปี 2562

3.อัตราค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 และ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ปี 2560

4.ใช้อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ **อ.เมืองนครสวรรค์** 32.71 บาทต่อลิตร ในการคิดค่าขนส่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางประทีป ราชประสิทธิ์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัยรัชต์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางรัตติกาล จาบทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง