

โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ ถนนสายสันคู - วังใหม่ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ โดยเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมวางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ จำนวน ๑๑๕ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๔ X ๑.๔๐ จำนวน ๑๒ บ่อความยาวรวม ๑๒๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๘ ต.นครสวรรค์คต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์คต

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประมาณการโดย ศีกัลยวีร์ โดสุวรรณณ์

๑๙.๐๐ - ๑๙.๙๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
๑	งานรื้อถอนถนน คลส. เดิม-เทศิน								
๑.๑	งานรื้อถอนถนน คลส. เดิม	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	
๑.๒	คอนกรีต ๒๔๐ ksc	๑๗.๒๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๕.๗๖	๒๘,๕๖๑.๘๖	-	-	๒๘,๕๖๑.๘๖	
๑.๓	ค่าปูนผิวคอนกรีต	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๕๙	๑,๓๓๒.๘๕	๑,๓๓๒.๘๕	
๑.๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ๔ มม.@๐.๒๐ ม.	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๓,๕๖๕.๐๐	
๑.๕	เหล็ก RB ๑๕	๓.๐๐	เส้น	๒๓๔.๔๑	๗๐๓.๒๓	๔๕.๘๗	๑๓๗.๖๑	๘๔๐.๘๔	
๑.๖	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๘๐.๐๐	เมตร	-	-	๑๒.๐๘	๙๖๖.๔๐	๙๖๖.๔๐	
๒	วางท่อ คลส.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐ ม. ๑๑๕ ท่อน								
๒.๑	งานดินขุดลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร	๑๗๒.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๑๙.๔๐	๓,๓๔๖.๕๐	๓,๓๔๖.๕๐	
๒.๒	ทรายหยาบ	๕.๗๕	ลบ.ม.	๓๗๔.๗๗	๒,๑๕๔.๙๓	๑๙.๔๐	๑๑๑.๕๕	๒,๒๖๖.๔๘	
๒.๓	คอนกรีตหยาบ	๕.๗๕	ลบ.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๒๘๘.๕๐	๑๐,๓๓๘.๕๐	
๒.๔	คอนกรีต ๒๔๐ ksc	๑๘.๒๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๕.๗๖	๓๐,๑๙๙.๔๑	๓๐๖.๐๐	๕,๕๘๑.๑๓	๓๕,๐๘๖.๕๔	
๒.๕	ท่อ คลส.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓	๑๑๕.๐๐	ท่อน	๑,๒๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๘.๐๐	๒๑,๖๒๐.๐๐	๑๕๙,๖๒๐.๐๐	
๓	งานบ่อพัก ๑๒ บ่อ								
๓.๑	งานดินขุด	๒๖.๒๐	ลบ.ม.	-	-	๑๙.๔๐	๕๐๘.๒๘	๕๐๘.๒๘	
๓.๒	ทรายหยาบ	๐.๘๗	ลบ.ม.	๓๗๔.๗๗	๓๒๖.๐๕	๑๙.๔๐	๑๖.๘๘	๓๔๒.๙๓	
๓.๓	คอนกรีตหยาบ	๑.๗๕	ลบ.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๔๓๖.๐๐	๓๙๘.๐๐	๖๙๒.๕๒	๓,๑๒๘.๕๒	
๓.๔	คอนกรีต ๒๔๐ ksc	๑๕.๒๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๕.๗๖	๒๕,๒๓๓.๗๘	๓๐๖.๐๐	๕,๖๖๓.๔๔	๒๙,๘๙๗.๒๒	
๓.๕	ไม้แบบ	๓๑.๔๔	ลบ.ฟ	๔๑๑.๒๑	๑๒,๙๒๘.๔๔	-	-	๑๒,๙๒๘.๔๔	
๓.๖	ค่าแรงไม้แบบ	๑๒๖.๐๐	ลบ.ฟ	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๖,๗๕๘.๐๐	๑๖,๗๕๘.๐๐	
๓.๗	เหล็ก RB ๙	๔๙.๖๘	เส้น	๙๑.๔๗	๔,๕๔๔.๒๓	๒๐.๔๕	๑,๐๑๕.๙๖	๕,๕๖๐.๑๙	
๓.๘	เหล็ก RB ๑๒	๘๔.๐๐	เส้น	๑๕๑.๑๖	๑๒,๖๙๗.๔๔	๒๙.๓๐	๒,๔๖๑.๒๐	๑๕,๑๘๘.๖๔	
๓.๙	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๔	กก.	๓๑.๐๕	๗๑.๕๐	-	-	๗๑.๕๐	
๓.๑๐	เหล็กฉาก L-๔๐x๔๐-๔ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๒๗๑.๐๓	๓,๒๕๒.๓๖	-	-	๓,๒๕๒.๓๖	
๓.๑๑	เหล็กฉาก L-๑๐๐x๑๐๐-๗ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๑,๔๔๔.๐๐	๑๗,๓๒๘.๐๐	-	-	๑๗,๓๒๘.๐๐	
๓.๑๒	ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๕.๐๐	เส้น	๓๘๗.๘๕	๕,๘๑๗.๗๕	-	-	๕,๘๑๗.๗๕	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒๙๕,๒๙๔.๙๘		๗๐,๑๒๕.๘๒	๓๖๕,๔๒๐.๘๐	

หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง (ตุลาคม ๒๕๖๐) ราคาน้ำมัน ๑๙.๐๐-๑๙.๙๙ บาท

ประมาณราคา

(นางสาวศีกัลยวีร์ โดสุวรรณณ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจประมาณราคา

(นายเวไนย แจ้งจิต)

วิศวกรโยธาชำนาญการ