

บัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๓๖ ถึงบ้านเลขที่ ๖๙/๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย) รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ้านเลขที่ ๑๓๖ ถึงบ้านเลขที่ ๖๙/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาค่าดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรับพื้นที่								
	๑.๑ งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	๒๐๗.๐๐	๑.๗๒	๓๕๖.๐๔	๑.๓๖๐๗	๒.๓๔	๔๘๔.๔๖	
๒	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	๒.๑ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก)	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๒.๒ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๐.๓๕	๕๑๕.๕๑	๕,๓๓๕.๕๑	๑.๓๖๐๗	๗๐๑.๔๕	๗,๒๖๐.๐๓	
๓	งานผิวทาง								
	๓.๑ งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๒๐๗.๐๐	๓๒๓.๒๒	๖๖,๙๐๕.๗๕	๑.๓๖๐๗	๔๓๙.๘๐	๙๑,๐๓๘.๖๕	
	ตระแกรงเหล็ก ๔ มม. ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๓๐ ม.								
	๓.๒ งาน Expansion Joint ยาว ๓ เมตร / Joint	ม.	๙.๐๐	๑๖๑.๗๔	๑,๔๕๕.๗๐	๑.๓๖๐๗	๒๒๐.๐๙	๑,๙๘๐.๗๗	
	@ ๐.๓๐ x ๑๑ ท่อน ยาวท่อนละ ๐.๕๐ ม.								
	๓.๓ งาน Constraction Joint ยาว ๓ เมตร / Joint	ม.	๑๒.๐๐	๑๔๑.๐๔	๑,๖๙๒.๕๓	๑.๓๖๐๗	๑๙๑.๙๒	๒,๓๐๓.๐๓	
	@ ๐.๓๐ x ๑๑ ท่อน ยาวท่อนละ ๐.๕๐ ม.								
๔	งานไหล่ทาง								
	๔.๑ งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	๑๐.๓๕	๓๙๔.๒๔	๔,๐๘๐.๓๖	๑.๓๖๐๗	๕๓๖.๔๔	๕,๕๕๒.๑๕	
	(ปริมาณตามสภาพไหล่ทาง)								

ราคาค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

๗๙,๘๒๕.๘๘

๑๐๘,๖๑๙.๐๘

บาท

เป็นเงินตัวอักษร

(

หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสิบเก้าบาทแปดสตางค์-

)

หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง (ตุลาคม ๒๕๖๐) ราคาน้ำมัน ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท

ประมาณราคา



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวศีกัลยวีร์ ไตสุวรรณ)