โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่10 จุดเริ่มต้นซอยข้างบ้านเลขที่ 50/3 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 50/1 กว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ **แบบแปลนเลขที่**

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ประมาณการโดย นายภาณุ เยี่ยมประภา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	หมวดงานถนน คสล. หนา 0.15 ม.								
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทาง	504.00	ตร.ม.	-	-	1.72	866.88	866.88	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	25.20	ลบ.ม.	373.83	9,420.52	21.28	536.26	9,956.77	
3	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh@ 0.10x0.30 ม.	504.00	ตร.ม.	35.00	17,640.00		-	17,640.00	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (280ksc.) cube	75.60	ลบ.ม.	1,635.51	123,644.56	-	-	123,644.56	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	504.00	ตร.ม.	-	-	12.07	6,083.28	6,083.28	
6	เหล็ก Dowel Bar RB 19 มม. (SR.24)	0.11	ตัน	25,650.47	2,821.55	-	-	2,821.55	
7	เหล็ก Dowel Bar DB 12 มม. (SD.30)	-	ตัน	-	-	-	-	-	
8	งานไม้แบบคิตามยาว สองข้าง	126.00	เมตร	-	-	20.60	2,595.60	2,595.60	
9	แผ่นกระดาษชานอ้อยหนา 2.5 ซม.	8.00	เมตร	36.46	291.68	-	-	291.68	
10	แผ่นพลาสติกรองพื้นกว้าง 1.2 เมตร	48.00	เมตร	8.00	384.00		-	384.00	
11	แอสฟัลท์รอยต่อคอนกรีต	48.00	เมตร	10.00	480.00	14.32	687.36	1,167.36	
12	ค่าบ่มคอนกรีต	504.00	ตร.ม.		-	9.14	4,606.56	4,606.56	
13	งานหินคลุกไหล่ทาง	9.45	ลบ.ม.	385.05	3,638.72		-	3,638.72	รวมเกลี่ย
14	หินคลุกปรับระดับ	29.74	ลบ.ม.	385.05	11,451.39		-	11,451.39	รวมเกลี่ย
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				169,772.41		15,375.94	185,148.35	