บัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : จุดเริ่มต้นซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาค่าดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	**งานปรับพื้นที่**								
	๑.๑ งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	๔๓๒.๐๐	๑๑๔.๓๑	๔๙,๓๘๑.๔๒๓	๑.๓๖๒๔	๑๕๕.๗๓๔	๖๗,๒๗๗.๒๕๑	
๒	**งานปรับพื้นที่**								
	๒.๑ งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	๔๓๒.๐๐	๑.๖๘	๗๒๕.๗๖๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๘๙	๙๘๘.๗๗๕	
๓	**งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต**								
	๓.๑ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก)	ลบ.ม.	๑๒.๕๐	๔๕๔.๗๒	๕,๖๘๓.๙๖๓	๑.๓๖๒๔	๖๑๙.๕๐๖	๗,๗๔๓.๘๓๑	
	๓.๒ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๓.๖๐	๕๒๔.๖๘	๑๒,๓๘๒.๔๐๑	๑.๓๖๒๔	๗๑๔.๘๒๑	๑๖,๘๖๙.๗๘๓	
๔	**งานผิวทาง**								
	๔.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๔๗๒.๐๐	๓๑๙.๖๗	๑๕๐,๘๘๔.๐๐๔	๑.๓๖๒๔	๔๓๕.๕๑๘	๒๐๕,๕๖๔.๓๖๗	
	ตระแกรงเหล็ก ๔ มม. ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๓๐ ม.								
	๔.๒ งาน Expansion Joint ยาว ๔ เมตร / Joint	ม.	๑๖.๐๐	๙๖.๖๙	๑,๕๔๗.๐๖๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๑.๗๓๒	๒,๑๐๗.๗๑๕	
	@ ๐.๓๐ x ๑๔ ท่อน ยาวท่อนละ ๐.๕๐ ม.								
	๔.๓ งาน Constraction Joint ยาว ๔ เมตร / Joint	ม.	๓๒.๐๐	๗๕.๙๙	๒,๔๓๑.๗๒๐	๑.๓๖๒๔	๑๐๓.๕๓๐	๓,๓๑๒.๙๗๕	
	@ ๐.๓๐ x ๑๔ ท่อน ยาวท่อนละ ๐.๕๐ ม.								
๕	**งานไหล่ทาง**								
	๕.๑ งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	๑๗.๗๐	๓๗๓.๐๔	๖,๖๐๒.๗๒๐	๑.๓๖๒๔	๕๐๘.๒๒๓	๘,๙๙๕.๕๔๕	
	(ปริมาณตามสภาพไหล่ทาง)								
				ราคาค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๒๒๘,๙๑๓.๒๙			๓๑๑,๘๗๑.๔๗	บาท

เป็นเงินตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)

หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง (ตุลาคม ๒๕๖๐) ราคาน้ำมัน ๑๙.๐๐-๑๙.๙๙ บาท

(นางสาวศิกัลยวีร์ โตสุวรรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน