สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 11 (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านนางสุดใจ รัศมี ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน ทถ-2-206

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน **ออกแบบ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

แบบเลขที่ 16/64 **ระยะเวลาดำเนินการ**.....45.....วัน

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ที่ 28.86 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 11 (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านนางสุดใจ รัศมี ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์** **เป็นเงินประมาณ**	208,016.36	- -	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	208,016.36	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	208,000.00	-	

(ตัวอักษร) (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางจรรยา พงษ์พรต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทินกร ดิษฐ์ภู่)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวประภัสสร สุปรีดี)
นักทรัพยากรบุคคล

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง และราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 11 (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านนางสุดใจ รัศมี ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน ทถ-2-206

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **แบบเลขที่** 16/64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 14 มิถุนายน 2564 ณ ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ที่ 28.86 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย **ระยะเวลาดำเนินการ**.....45.....วัน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	**งานผิวจราจร ค.ส.ล.**	ตร.ม.	400.00					
	- งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	400.00	1.70	680.00	1.3607	2.31	925.27
	- หินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม	15.00	298.06	4,470.90	1.3607	405.57	6,083.55
	- ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	20.00	374.77	7,495.40	1.3607	509.94	10,198.99
	- งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 15 ซม. คอนกรีตผสมเสร็จ strength 280 ksc และ เหล็กตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.30x0.30#ม.	ตร.ม.	400.00	319.31	127,724.00	1.3607	434.48	173,794.04
	- งาน Expansion Joint เหล็ก SR24 RB19 มม. ยาวขนาด 0.50 ม. @0.30 ม.	ม.	14.00	230.68	3,229.52	1.3607	313.88	4,394.40
	- งาน Contraction Joint เหล็ก SR24 RB19 มม. ยาวขนาด 0.50 ม. @0.30 ม.	ม.	56.00	165.62	9,274.72	1.3607	225.35	12,620.11
								208,016.36
	รวมค่างานต้นทุน				**152,874.54**			**208,016.36**
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							**208,016.36**

ตัวหนังสือ (สองแสนแปดพันสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางจรรยา พงษ์พรต)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทินกร ดิษฐ์ภู่)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวประภัสสร สุปรีดี)