

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อกลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกมัสยิด - บ้านยายกลอย (น.ว.ถ. ๕๓-๐๒๕) หมู่ที่ ๔ บ้านดงสวางท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานปริมาณงาน
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร (บริเวณต่อจากถนน คสล.เดิม บริเวณทางข้ามฝายิต - บริเวณบ้านนางสุรัตน์ สอนมงคล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อนดำเนินโครงการ ๑ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง.....
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| ๖.๑. นายวิเศษฐ บุตรเสนห์ | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๖.๒. นายทรงกรต วงศ์พานิช | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖.๓. นายพิสิทธิ์พันธ์ อังศธรวรรรัตน์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแอมป์สยิด - บ้านยายกลอย (นว.ถ.๕๓-๐๒๕)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้าง ๐.๕๐ เมตร (บริเวณต่อจากถนน คสล.เดิม บริเวณทางเข้ามัสยิด - บริเวณบ้านนางสาวสุรัตน์ สอนมมงคล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง									
๑.๐๐	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)								
๒.๐๐	๑.๐๒ ผิวคอนกรีตเดิม งานดิน (EARTHWORK)	ตร.ม.	๓๗๒.๐๐	๑.๗๒	๖๓๙.๘๔	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๘๗๑.๗๑	
๓.๐๐	๒.๐๑ (๑) ขนาดเบ้า งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	๑๘.๖๐	๕๕๖.๕๕	๑๐,๓๕๑.๘๓	๑.๓๖๒๔	๗๕๘.๒๔	๑๔,๑๐๓.๓๓	
๔.๐๐	๓.๐๓ (๑) งานใส่ทางวัสดุมวลรวม ๓.๐๔ (๑) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	๑๘.๖๐	๕๘๗.๐๔	๑๐,๙๑๘.๙๕	๑.๓๖๒๔	๗๙๙.๗๘	๑๔,๘๗๕.๙๖	
	๔.๐๕ (๑) ผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ซม. ๔.๐๙ (๒) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ๔.๐๙ (๓) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ตร.ม. เมตร เมตร	๓๗๒.๐๐ - ๓๒.๐๐	๓๑๙.๑๗ ๑๒๑.๗๗	๑๑๘,๗๓๑.๒๔ ๓,๙๐๓.๐๔	๑.๓๖๒๔ ๑.๓๖๒๔	๔๓๔.๘๓ ๑๖๖.๑๗	๑๖๑,๗๕๙.๔๔ ๕,๓๑๗.๕๐	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							TOTAL	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ (นายวิเชษฐ บุตรเสน่ห์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

ลงชื่อ (นายเสริม ทาญ่ล้ายาง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

ลงชื่อ (นายพรกมล วงศ์พานิช)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายพัลลภพันธ์ อังศธรธรรมรัตน์)
 นายช่างโยธา

อนุมัติ
 กรรมการ

หมายเหตุ

๑. ใช้ราคาน้ำมัน ลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท ใช้หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

๒. ราคากลางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครสวรรค์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน