

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อกลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลุ่มแม่เหล็กใต้ (น.ร. ๕๓-๐๐๖) หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสนวน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานปริมาณงาน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งคอกเหล็กทาง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการ ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ .....แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง.....

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑. นายวิรัชชัย บุตรเสนห์ ตำแหน่ง
- ๖.๒. นายทรงกรด วงศ์พานิช ตำแหน่ง
- ๖.๓. นายพลวัฒน์ อังศธรรมรัตน์ ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
ประธานคณะกรรมการ  
กรรมการ  
นายช่างโยธา  
กรรมการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลุ่มแขกใต้ (บว.ถ.๕๓-๐๐๖) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลห่าง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดติดตามแบบที่กำกับ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑.๐๐	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) ๑.๐๒ ผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	๓๗๒.๐๐	๑.๗๒	๖๓๙.๘๔	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๘๗๑.๗๑	
๒.๐๐	งานดิน (EARTHWORK) ๒.๐๑ (๑) ขนาดเบา	ลบ.ม.	๑๘.๖๐	๕๕๖.๕๕	๑๐,๓๕๑.๘๓	๑.๓๖๒๔	๗๕๘.๒๔	๑๔,๑๐๓.๓๓	
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) ๓.๐๓ (๑) งานไหลทางวัสดุมวลรวม ๓.๐๔ (๑) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๘.๖๐	๕๘๗.๐๔	๑๐,๙๑๘.๙๔	๑.๓๖๒๔	๗๙๙.๗๘	๑๔,๘๗๕.๙๖	
๔.๐๐	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) ๔.๐๙ (๑) ผิวทางบอร์ตแลนตีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ซม. ๔.๐๙ (๒) รอยต่อเฝือขยายตามขวาง ๔.๐๙ (๓) รอยต่อเฝือหดตามขวาง	ตร.ม. เมตร เมตร	๓๗๒.๐๐ - ๓๒.๐๐	๓๑๙.๑๗ - ๑๒๑.๙๗	๑๑๘,๗๓๑.๒๔ - ๓,๙๐๓.๐๔	๑.๓๖๒๔ - ๑.๓๖๒๔	๔๓๔.๘๓ - ๑๖๖.๑๗	๑๖๑,๗๕๙.๔๔ - ๕,๓๑๗.๕๐	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							TOTAL	๑๙๖,๙๒๗.๙๔	
								๑๙๖,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ

(นายวิเชษฐ บุตรเสนห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

ประธานกรรมการ

(นายเสริม หาญลำยวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายทรงกรด วงศ์พานิช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายพิสิทธิ์ อังศธรธรรมรัตน์)

นายช่างโยธา

กรรมการ

หมายเหตุ

- ใช้ราคาน้ำมัน ลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท ใช้หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
- ราคากลางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครสวรรค์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน