ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย มีความประสงค์จะดำเนินจ้างก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าบาทถ้วน) ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน
๒. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บริเวณหลังโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวน ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
๕. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณสระนายสิทธิ โตแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวน ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๖. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวน ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันต์ ขวัญพุธโธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบ บก.๐๑

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๑๖,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

**๔. ลักษณะงานโครงการ** โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใช้ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบบัญชีประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย จำนวน ๑ ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๔ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

| | |
|---|---|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๓ แบบรูป, รายละเอียด | จำนวน ๒ ฉบับ |

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| ๖.๑ นายกิตติพงษ์ ปรางทอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางอัญชลี น่วมนุ่ม | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ จ่าเอกวัชรพงษ์ อินชู | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบ ปร.5

**สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง**

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลวังข่อย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย

ฝ่าย/งาน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

**โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้ลูกรังไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและบัญชีประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย จำนวน 1 ป้าย**

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **รวมงาน 1+2+3** | 84,392.40 | **1.3607** | 114,832.74 | |
| 2 | **งานลงลูกรังถมไหล่ทาง** | 435.00 | **1.3607** | 591.90 | |
| 3 | **ป้ายโครงการถาวร (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย** | | | - | |
| | ****ราคาป้ายโครงการ รวมอยู่ในค่าเฟกเตอร์เอฟแล้ว** | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ | | | 115,424.64 | |
| | **คิดราคาประเมิณเพียง ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )** | | | **115,000.00** | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอัญชลี น่วมนุ่ม)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(จ่าเอกวัชรพงษ์ อินชู)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

( ✓ ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายสันต์ ขวัญพุธโธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบ ปร.4 1/2

บัญชีกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลวังข่อย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย

ฝ่าย/งาน **สำนักงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 17 **เดือน** มกราคม **พ.ศ.** 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

**โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้ลูกรังไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและบัญชีประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย จำนวน 1 ป้าย**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานคอนกรีต** | | | | | | | | |
| | 1.1 คอนกรีต | 33.00 | ลบ.ม. | 1,678.00 | 55,374.00 | | - | 55,374.00 | |
| | 1.2 ทรายหยาบรองพื้น | 11.00 | ลบ.ม. | 368.00 | 4,048.00 | | - | 4,048.00 | |
| | 1.3 ค่าแรงปูผิวคอนกรีต | 220.00 | ตร.ม | | | 12.12 | 2,666.40 | 2,666.40 | |
| 2 | **งานเหล็กเสริมคอนกรีต** | | | | | | | | |
| | 2.1 เหล็กเสริม RB 6 มม. | 71.00 | เส้น | 67.00 | 4,757.00 | 10.00 | 710.00 | 5,467.00 | |
| | 2.2 เหล็กเสริม RB 9 มม. | 71.00 | เส้น | 143.00 | 10,153.00 | 25.00 | 1,775.00 | 11,928.00 | |
| | 2.3 งานเหล็กเสริมตามยาวทุก 10 ม. RB 19 มม. | 3.00 | เส้น | 573.00 | 1,719.00 | 115.00 | 345.00 | 2,064.00 | |
| | 2.5 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 30.00 | กก. | 39.00 | 1,170.00 | 10.00 | 300.00 | 1,470.00 | |
| | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ่าเอกวัชรพงษ์ อินชู)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัญชลี น่วมนุ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

116000

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

# โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
# หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์




จุดที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

## แผนที่สังเขป

มาตราส่วน 1:50000

อบต.วังข่อย

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

เขียนแบบ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง )
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุธานนท์ อิ่นสิริพัฒนกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายประจวบ หลงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบแสดง

แผนที่สังเขป

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

| จำนวนแผ่น | แผ่นที่ |
|---|---|
| | |




# ผังบริเวณโครงการ

มาตราส่วน 1:500

**อบต.วังข่อย**

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ลงชั้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

เขียนแบบ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุธานนท์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายประจวบ หลงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบแสดง

ผังบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

จำนวนแผ่น | แผ่นที่




แปลนถนน คสล.

| อบต.วังข่อย |
|---|
| ชื่อโครงการ<br>โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย<br>หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ |
| เขียนแบบ<br>(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ตรวจ<br>(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน<br>รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองช่าง |
| เห็นชอบ<br>(นายสุธานนท์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ)<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| อนุมัติ<br>(นายประจวบ หลงทอง)<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย |
| แบบแสดง<br>แบบป้ายโครงการ |
| สถานที่ก่อสร้าง<br>หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย<br>อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ |
| จำนวนแผ่น / แผ่นที่ |




## แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.

NOT TO SCALE




## ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

NOT TO SCALE




## ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

NOT TO SCALE

## รายการประกอบแบบถนน

1. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงชนบท (มชช.) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 250 ม.นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 250 ม. ให้เฉลี่ยระยะและต้องอยู่ระหว่าง 200-250 ม.
4. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน( CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE )ตาม มอก.479
5. วัสดุเฉลี่ยพิลลิ่ยุดรอยต่อคอนกรีต( NON - EXTRUDING JOINT FILLER )ใช้กระดาษชานอ้อยชุบยางมะตอยตาม มอก.1041
6. ความคงทนของคอนกรีต SLUMP ไม่มากกว่า 7 ซม.และมีกำลังอัด COMPRESSIVE STRENGTH ของคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x30 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
7. เหล็กเสริม:ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
8. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH ( มอก.737 ) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะกร้า ( STEEL AREA ) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในตาราง
9. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้ปรกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
10. แผ่นพลาสติกที่ใช้ต้องโปร่งแสงกันน้ำได้และหนาอย่างน้อย 0.07 มม. ปูเต็มแผ่น
11. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว ( NO LONGITUDINAL JOINT ) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
12. ถนน คสล. รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน (รถ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น) เหมาะสำหรับการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ที่มีปริมาณการจราจรต่ำ ไม่เกิน 200 คัน/วัน ปริมาณรถบรรทุกหนัก 5 %




## รูปตัดถนน คสล.

NOT TO SCALE

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

| BAR MESH ( fs = 1,200 Ksc ) ( เหล็กเส้นกลม SR 24 ) | | WIRED MESH ( fs = 3,750 Ksc ) ( เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป ) | |
|---|---|---|---|
| DIA / SPACING | STEEL AREA ( ตร.ซม./ม. ) | DIA / SPACING | STEEL AREA ( ตร.ซม./ม. ) |
| Ø 6 มม.@ 0.30 ม. | 0.940 | Ø 4 มม.@ 0.30 ม. | 0.419 |
| Ø 9 มม.@ 0.30 ม. | 2.12 | Ø 6 มม.@ 0.30 ม. | 0.940 |

| กรมทางหลวงชนบท | สำนักสำรวจและออกแบบ |
|---|---|
| แบบมาตรฐาน ถนน คสล. รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) | |
| เขียนแบบ | ชูชัยน์ |
| ตรวจแบบ | ผู้อำนวยการสำนัก |
| เห็นชอบแบบ | ณรงค์ |




## แบบโครงสร้างป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:20




หมายเหตุ
ตัวหนังสืออาจใช้เป็นตัวสติ๊กเกอร์
หรือเขียนด้วยสีน้ำมันก็ได้

## แบบรายละเอียดป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:20

**อบต.วังช่อย**

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างของ อบต.
สาธารณูปโภคของตำบลวังช่อย อำเภอวังโพ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมู่ที่ 1 ต.วังช่อย อ.วังโพ จ.เพชรบูรณ์

เขียนแบบ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุรานนท์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายประจวบ หลงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังช่อย

แบบแสดง

แบบป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ต.วังช่อย
อ.วังโพ จ.เพชรบูรณ์

จำนวนแผ่น | แผ่นที่