ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ โครงการรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ต่อจากเดิม) ถึงสระประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวนเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สันต์ ขวัญพุธโธ

(นายสันต์ ขวัญพุธโธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ต่อจากเดิม) ถึงสระประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ต่อจากเดิม) ถึงสระประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ปากกว้าง ๒ เมตร ยาว๕๕ เมตร ลึก ๑ เมตร รายละเอียดตามบัญชีประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อยและแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย จำนวน ๑ ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๑) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขแผนงาน หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๑

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๓ แบบรูป, รายละเอียด	จำนวน ๕ ฉบับ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกิตติพงษ์ ปรางทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรัตติยา ตาเวียน	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๖.๓ จ่าเอกวัชรพงษ์ อินชู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ต่อจากเดิมถึงสระประปา หมู่ที่ 8 ตำบลวังข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8

ฝ่าย/งาน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ขนาด ปากกว้าง 2 เมตร ยาว 55 เมตร ลึก 1 เมตร

รายละเอียดตามบัญชีประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย และแบบมาตราฐานทางหลวงชนบท

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต	86,229.00	1.3357	115,176.08	
2	งานเกลี่ยขุดปรับแต่งรองน้ำ	9,500.00		9,500.00	
3	ป้ายโครงการถาวร (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย				
	**ราคาป้ายโครงการ รวมอยู่ในค่าเฟกเตอร์เอฟแล้ว				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			124,676.08	
	คิดราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			**123,000.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรัตติยา ตาเวียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(จ่าเอกวัชรพงษ์ อินชู)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายสันต์ ขวัญพุธโธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบ ปร.4

บัญชีกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ต่อจากเดิมถึงสระประปา หมู่ที่ 8 ตำบลวังข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8

ฝ่าย/งาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ขนาด ปากกว้าง 2 เมตร ยาว 55 เมตร ลึก 1 เมตร รายละเอียดตามบัญชีประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย และแบบมาตราฐานทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานคอนกรีต**								
	1.1 คอนกรีต	23.00	ลบ.ม.	1,706.00	39,238.00	306.00	7,038.00	46,276.00	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบ.ม.	368.00	12,512.00	64.00	2,176.00	14,688.00	
2	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
	2.1 เหล็กเสริม RB 6 มม.	275.00	เส้น	70.00	19,250.00	15.00	4,125.00	23,375.00	
	2.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	35.00	กก.	44.00	1,540.00	10.00	350.00	1,890.00	
	งานคอนกรีต							**86,229.00**	
3	**งานเกลี่ยขุดปรับแต่งรองน้ำ**	1.00	งาน		-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรัตติยา ตาเวียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(จ่าเอกวัชรพงษ์ อินชู)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ต่อจากเดิมถึงสระประปา
หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ต่อจากเดิมถึงสระน้ำประปา
หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์



จุดที่ตั้งโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ต่อจากเดิมถึงสระประปา
หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

แผนที่สังเขป

มาตราส่วน 1:500

อบต.วังข่อย

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ต่อจากเดิมถึงสระประปา
หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

เขียนแบบ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุธานนท์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายประจวบ หลงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบแสดง

แผนที่สังเขป

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

จำนวนแผ่น	แผ่นที่



ผังบริเวณโครงการ

อบต.วังข่อย

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ต่อจากเดิมถึงสระประปา
หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

เขียนแบบ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุธานนท์ ธินลีวัฒนกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายประจบ หลงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบแสดง

ผังบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

จำนวนแผ่น แผ่นที่

ผู้ออกแบบ	ผู้ตรวจสอบ
นายพิทักษ์ ยุ	นายพิทักษ์ ยุ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
วิศวกรโยธาชำนาญการ	วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ
ผู้อนุมัติ	ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง
ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ

อบต.ห้วยอ้อย

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 1,000 เมตร ตั้งอยู่บริเวณถนนสายบ้านห้วยอ้อย-บ้านเขาน้ำพุ ตำบลห้วยอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

A ตัวอย่าง

1:1000

ภาพตัดขวาง



แบบโครงสร้างป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:20



แบบรายละเอียดป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:20

อบต.วังข่อย

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ต่อจากเดิมถึงประประปา
หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

เขียนแบบ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายกิตติพงษ์ ปรางทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุธานนท์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายประจวบ หลงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ต.วังข่อย
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

จำนวนแผ่น	แผ่นที่