

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ปร 4

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ ถึงบ้านนายคำหรี (ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 34.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 136.00

ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2 - 204

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง (ระยะเวลา 60 วัน)

ประมาณการโดย นาย กรเอก เอกอิฐสินี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ราคาพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (ราคาต่อหน่วยx ปริมาณ) (บาท)	FN (Factor F)	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง (ราคาต่อ หน่วยx FN)xปริมาณ
			(ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน) (บาท)				
1	งานปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิม	170.00	1.63	277.10	1.3607	2.22	377.05
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	6.80	220.39	1,498.65	1.3607	299.88	2,039.21
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม	136.00	319.22	43,413.92	1.3607	434.36	59,073.23
4	Expansion Joint	4.00	135.13	540.52	1.3607	183.87	735.49
5	Contraction Joint	16.00	110.10	1,761.60	1.3607	149.81	2,397.01
6	งานไหล่ทางหินคลุกปรับแต่งเกลี่ย	5.10	440.19	2,244.97	1.3607	598.97	3,054.73
TOTAL				49,736.76			68,595.81

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 49,736.76

(4)ค่า Factor F งานก่อสร้าง ทาง

= 1.3607

(7)ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = 4 x 6


= 67,676.81

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายกรเอก เอกอิฐสินี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้อัตถุประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรเอก เอกอิฐสินี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารีรัตน์ พรหมชาติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิวคร มาแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง