

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพลอง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 32.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 128.00

ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทล. 2 - 204

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง

ประมาณการโดย นายกรเอก เอกอิฐสินี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 2563 ใช้ราคาพาณิชย์เดือนกรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (ราคาต่อหน่วยx ปริมาณ) (บาท)	FN (Factor F)	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง (ราคาต่อหน่วย xFN)xปริมาณ
				(ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน) (บาท)				
1	งานปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตรม	160.00	1.63	260.80	1.3607	2.22	354.87
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบม	6.40	220.39	1,410.46	1.3607	299.88	1,919.22
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15	ตรม	128.00	319.22	40,860.10	1.3607	434.36	55,598.33
4	Expansion Joint	ม	4.00	137.52	550.08	1.3607	187.12	748.49
5	Contraction Joint	ม	16.00	112.49	1,799.84	1.3607	153.07	2,449.04
6	งานไหล่ทางหินคลุกปรับแต่งเกลี่ย	ลบม	4.80	440.00	2,112.00	1.3607	598.71	2,873.80
TOTAL					46,993.28			63,943.76

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 46,993.28

(4)ค่า Factor F งานก่อสร้าง ทาง

= 1.3607

(7)ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = 4 x 6


= 63,943.76

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายกรเอก เอกอิฐสินี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรเอก เอกอิฐสินี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารีรัตน์ พรหมชาติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)



(นางศิวกร มาแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง