

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 6 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 6 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2 - 202

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง

ประมาณการโดย นายกรเอก เอกอิฐสินี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (ราคาต่อหน่วย x ปริมาณ) (บาท)	FN (Factor F)	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง (ราคาต่อหน่วย x FN) x ปริมาณ
				(ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน) (บาท)				
1	งานปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตรม	840.00	1.62	1,360.80	1.3607	2.20	1,851.64
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบม	36.00	220.39	7,933.86	1.3607	299.88	10,795.60
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม	ตรม	720.00	337.29	242,846.40	1.3607	458.95	330,441.10
4	Expansion Joint	ม	12.00	137.34	1,648.08	1.3607	186.88	2,242.54
5	Contraction Joint	ม	54.00	111.45	6,018.30	1.3607	151.65	8,189.10
6	Longitudinal Joint	ม	120.00	29.47	3,536.40	1.3607	40.10	4,811.98
7	งานไหล่ทางหินคลุกปรับแต่งเกลี่ย	ลบม	19.20	440.19	8,451.65	1.3607	598.97	11,500.16
TOTAL					271,795.49			369,832.12

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


= 271,795.49

(4)ค่า Factor F งานก่อสร้าง ทาง

= 1.3607

(7)ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = 4 x 6


= 369,832.12

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายกรเอก เอกอิฐสินี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกรเอก เอกอิฐสินี)

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารีรัตน์ พรหมชาติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิวกร มาแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง