

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านลุงเทิน หมู่ที่ 1

ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐานเลขที่

ทด. 2 - 204

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง

ประมาณการโดย นาย ประสาท กล้ากลีง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (ราคาต่อหน่วย x ปริมาณ) (บาท)	FN (Factor F)	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง (ราคาต่อหน่วย x FN) x ปริมาณ	
				(ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) (บาท)					
1	งานปรับแต่งเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตรม	360	1.69	608.40	1.3607	2.30	827.85	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบม	15	220.39	3,305.78	1.3607	299.88	4,498.17	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม	ตรม	300	320.94	96,280.85	1.3607	436.70	131,009.35	
4	Expansion Joint	ม	3	156.50	469.50	1.3607	212.95	638.85	
5	Contraction Joint	ม	24	130.62	3,134.88	1.3607	177.73	4,265.63	
6	งานไหล่ทางหินคลุกปรับแต่งเกลี่ย	ลบม	10.00	440.00	4,400.00	1.3607	598.71	5,987.08	
TOTAL									147,226.93

(1)ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

108,199.41

(4)ค่า Factor F งานก่อสร้าง ทาง

=

1.3607

(7)ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = 4 x 6

=

147,226.93

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพรชัย หรั่งแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางศิวกร มาแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมใจ ศรีวิเศษ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ