

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบตาด คสล. บริเวณลำคลองหลังบ้านนายเตียง
ปริมาณงาน	ฝายน้ำล้นแบบ ตาด คสล.ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 (บ้านทุ่งสาคร) ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่จังก์ จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่จังก์ จังหวัดนครสวรรค์
คำนวณราคาเมื่อวันที่	29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ราคามันดินเฉลี่ย ที่ อ.เมือง	28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานเป็นราคากลาง (บาท)
1	งานปรับพื้นที่						
1.1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	132.50	18.00	2,385.00	1.3375	3,189.94
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง + งานไม้แบบ						
2.1	ค่างานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	43.39	1,656.00	71,853.84	1.3375	96,104.51
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
3.1	ค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต (RB Ø 9 มม.) พร้อมอุปกรณ์	กก.	1,180.00	28.00	33,040.00	1.3375	44,191.00
4	งานหินเรียงยาแนว						
4.1	ค่างานหินเรียงยาแนว	ลบ.ม.	5.00	699.00	3,495.00	1.3375	4,674.56
5	งานวางท่อทั่วไป						
5.1	ค่างานวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ฟุต	8.00	688.00	5,504.00	1.3375	7,361.60
รวมค่างานต้นทุน					116,277.84		155,521.61

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(นายสุเมธ เรืองฉาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ

(นายทวีชัย โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายสมพงษ์ รุ่งเรือง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายสุภาภา เนียมสุ่ม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน