รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 สายหนองหลุมจากบ้าน ร.ต.บุญมี สุวาทถึงบ้านตาโพธิ์
ขนาด ลาดยางชนิด Asphaltic Concrete ปูบน Prime coat ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 สายหนองหลุมจากบ้าน ร.ต.บุญมี สุวาทถึงบ้านตาโพธิ์ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทช-2-303/45
ประมาณการโดย นายพีระพงษ์ สุวรรณศรี เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหนวย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงหินคลุก	140.00	ลบ.ม.	379.66	53,152.40	1.3624	-	72,414.83
	บดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร							
2	งานผิวทางชนิด Asphaltic Concrete							
	2.1 งาน Prime Coat	1,400.00	ตร.ม.	26.00	36,400.00	1.3624	-	49,591.36
	2.2 งาน Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	1,400.00	ตร.ม.	146.00	204,400.00	1.3624	-	278,474.56
	หนา 0.04 เมตร							
	ราคารวมทั้งหมด				**293,952.40**		-	**400,480.75**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายพีระพงษ์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน