

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 สายเดี่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา

ปร.4

ขนาด ลาดยางชนิด Asphaltic Concrete ปูน Prime coat ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 270.00 ม. ทน 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านย่านมัทรี หมู่ที่ 5 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบมาตรฐานงานทาง อบท. แบบเลขที่ ทถ-2-303/23 ประมาณการโดย นายพีระพงษ์ สุวรรณศรี เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดิมและลงหินคลุก	135.00	ลบ.ม	378.51	51,098.85	-	-	-
	บดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร							
2	งานผิวทางชนิด Asphaltic Concrete							
2.1	งาน Prime Coat	1,350.00	ตร.ม.	28.00	37,800.00	-	-	-
2.2	งาน Asphaltic Concrete ปูน Prime Coat	1,350.00	ตร.ม.	193.00	260,550.00	-	-	-
	หนา 0.05 เมตร							
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	ตีเส้นของทาง ที่ตลอด 2 ข้าง	54.00	ตร.ม.	230.00	12,420.00	-	-	-
	(ขาว-ซ้าย สีขาว)							
3.2	ตีเส้นแบ่งช่องจราจร 3 เว้น 9	6.75	ตร.ม.	230.00	1,552.50	-	-	-
	(สีเหลือง)							
	ราคารวมทั้งหมด				363,421.35			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายพีระพงษ์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน