

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายข้อพิพาท
 ขนาด ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาคะแก หมู่ที่ 1 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์ แบบมาตรฐานงานทาง อบท. แบบเลขที่ ทถ-2-204/15
 ประมาณการโดย นายพีระพงษ์ สุวรรณศรี เมื่อวันที่ ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานทรายหยาบรองพื้น หน้า 0.05 ม.	40.00	ลบ.ม.	374.00	14,960.00	-	-	-
2	งานคอนกรีต 280 กก./ตร.ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมเหล็กตะแกรง	800.00	ตร.ม.	337.00	269,600.00	-	-	-
3	งานเหล็กกรวยต่อคอนกรีต เหล็กโอดเล \varnothing 19 มม. กระดาศาขาน้อย	13.00	เส้น	400.00	5,200.00	-	-	-
	แผ่นพลาสติกขนาดกว้าง 1.20 ม. หน้า 0.07 มม. ยางมะตอย	1.00	แผ่น	495.00	495.00	-	-	-
		80.00	เมตร	7.00	560.00	-	-	-
		15.00	ลิตร	30.00	450.00	-	-	-
4	งานหินคลุกไหลทาง กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองข้าง	52.00	ลบ.ม.	210.00	10,920.00	-	-	-
	ราคารวมทั้งหมด				302,185.00			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณ
 (นายพีระพงษ์ สุวรรณศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน