


รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านเขาหินใต้
 ขนาด ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามแยกเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์ แบบมาตรฐานงานทาง อพท. แบบเลขที่ ทธ-2-204/15
 ประมาณการโดย นายพีระพงษ์ สุวรรณศรี เมื่อวันที่ มกราคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต้นทุน | | Factor F | ราคากลาง (บาท) | |
|----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------|---------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| 1 | งานเกรดเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม | 140.00 | ตร.ม. | 1.68 | 235.20 | - | - | - |
| 2 | งานทรายหยาบรองพื้น ทน 0.05 ม. | 7.00 | ลบ.ม. | 374.00 | 2,618.00 | - | - | - |
| 3 | งานคอนกรีต 280 กก./ตร.ม. ทน 0.15 ม. พร้อมเหล็กตะแกรง | 140.00 | ตร.ม. | 348.00 | 48,720.00 | - | - | - |
| 4 | งานเหล็กกรวยต่อคอนกรีต เหล็กโตเวล 19 มม. แผ่นพลาสติกขนาดกว้าง 1.20 ม. ทน 0.07 มม. ยางมะตอย | 2.00 12.00 2.40 | เส้น ม. ลิตร | 468.00 7.00 30.00 | 936.00 84.00 72.00 | - | - | - |
| 5 | งานหินคลุกไหลทาง กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองข้าง | 9.00 | ลบ.ม. | 289.00 | 2,601.00 | - | - | - |
| | ราคารวมทั้งหมด | | | | 55,266.20 | | | |



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณ

(นายพีระพงษ์ สุวรรณศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน